積算内訳書

１．工事名

工事名	最上川上流長井地区河川維持工事
工事地名	山形県西置賜郡白鷹町大字広野～長井市下伊佐沢　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　河川管理課
２）　主 工 種　　河川維持工事
３）　工　　期　　365日間　　自　　令和 7年 4月 1日
　　至　　令和 8年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	最上川上流長井地区河川維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
河川維持	式	1	18,486,806			
除草工	式	1	9,785,956			
堤防除草工	式	1	7,993,443	除草 （１回目） 除草 （２回目） 除草 （３回目）	313,100 313,100 313,100	m2 m2 m2
堤防除草工	式	1	1,542,214	梱包 （１回目） ；※１：数量は参考として示した物であり、出来型確認は必要としない。 梱包 （２回目） ；※１ 積込・荷卸 （１回目） ；※１ 積込・荷卸 （２回目） ；※１ 運搬(堤防除草) （１回目） ；※１ 運搬(堤防除草) （２回目） ；※１ 除草処分 （１回目） ；※１ 除草処分 （２回目）	68,300 68,300 68,300 68,300 68,300 68,300 68,300 68,300	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

積算内訳書

工事名	最上川上流長井地区河川維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				；※１		
高水敷除草工	式	1	250,299	除草（高水敷）	6,300	m2
堤防養生工	式	1	6,187,520			
芝養生工	式	1	131,800	施肥	1,000	m2
				N:P:K=8:8:8 肥料使用量 500kg/万m2； 抜根	1,000	m2
				（１回目） 抜根のみ； 抜根	1,000	m2
				（２回目） 抜根のみ；		
伐木除根工	式	1	6,055,720	伐木･伐竹	44,000	m2
				伐木(人力施工：粗)； 集積積込み	44,000	m2
				；※１ 伐木伐竹運搬	44,000	m2
				；※１		
清掃工	式	1	47,000			
塵芥処理工	式	1	47,000	散在塵芥処理	4,000	m2
				堆積塵芥収集(機械処理)	10	m3
緊急時作業工	式	1	719,130			
緊急時作業工	式	1	719,130	水質事故対応	1	式
				緊急時防災対応	1	式
雑作業工	式	1	1,747,200			
雑作業工	式	1	1,747,200	雑作業	1	式
直接工事費	式	1	18,486,806			

積算内訳書

工事名	最上川上流長井地区河川維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費	式	1	1,739,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,739,000	
純工事費	式	1	20,225,806	
現場管理費	式	1	8,633,000	
工事原価	式	1	28,858,806	
一般管理費等	式	1	5,711,194	
業務委託料	式	1	1,880,000	
工事価格	式	1	36,450,000	