積算内訳書

１．工事名

工事名	最上川上流南陽地区河川維持工事
工事地名	山形県東置賜郡川西町西大塚～東置賜郡高畠町糠野目　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　河川管理課
２）　主 工 種　　河川維持工事
３）　工　　期　　365日間　　自　　令和 7年 4月 1日
　　至　　令和 8年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	最上川上流南陽地区河川維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
河川維持	式	1	23,754,937			
除草工	式	1	20,767,563			
堤防除草工	式	1	20,135,856	除草 （１回目） 除草 （２回目） 除草 （３回目）	687,700 687,700 687,700	m2 m2 m2
高水敷除草工	式	1	631,707	除草（高水敷） （１回目） 肩掛式； 除草（高水敷） （２回目） 肩掛式； 除草（高水敷） （３回目） 肩掛式；	5,300 5,300 5,300	m2 m2 m2
堤防養生工	式	1	131,820			
芝養生工	式	1	131,820	施肥 N:P:K=8:8:8 肥料使用量 500kg/万m2； 抜根 （１回目） 抜根のみ； 抜根 （２回目） 抜根のみ；	1,000 1,000 1,000	m2 m2 m2
清掃工	式	1	338,950			
塵芥処理工	式	1	338,950	散在塵芥処理 堆積塵芥収集(機械処理)	5,000 100	m2 m3

積算内訳書

工事名	最上川上流南陽地区河川維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
緊急時作業工	式	1	1,861,404			
緊急時作業工	式	1	1,219,860	水質事故対応 緊急時防災対応	1 1	式 式
内水排除作業工	式	1	469,200	内水排除作業 排水ポンプ車60m3/min高揚程(12P)　R02-4254 ； 内水排除作業 排水ポンプ車60m3/min(8P)　R05-4244； 排水ポンプ車点検 排水ポンプ車60m3/min高揚程(12P)　R02-4254 ； 排水ポンプ車点検 排水ポンプ車60m3/min(8P)　R05-4244；	4 4 12 12	時間 時間 回 回
照明作業工	式	1	172,344	照明作業 照明車　屈折ブーム式 20m　R02-4278； 照明車点検 照明車　屈折ブーム式 20m　R02-4278；	4 12	時間 回
雑作業工	式	1	655,200			
雑作業工	式	1	655,200	雑作業	1	式
直接工事費	式	1	23,754,937			
共通仮設費	式	1	2,183,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	2,183,000			
純工事費	式	1	25,937,937			
現場管理費	式	1	10,775,000			
工事原価	式	1	36,712,937			

積算内訳書

工事名	最上川上流南陽地区河川維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
一般管理費等	式	1	7,077,063	
業務委託料	式	1	2,670,000	
工事価格	式	1	46,460,000	