積算内訳書

１．工事名

工事名	山形河川国道管内道路清掃工事
工事地名	山形河川国道事務所　管内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　道路管理第二課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　256日間　　自　　令和 7年 4月 1日
　　至　　令和 7年12月12日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	山形河川国道管内道路清掃工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	44,948,280			
道路清掃工	式	1	41,348,280			
路面清掃工	式	1	18,412,600	路面清掃(機械) ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級； 路面清掃(歩道･人力) 歩道　塵埃量少ない；	946 50,000	km m2
排水施設清掃工	式	1	7,502,000	側溝清掃(機械) 断面0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%以上(組合せ作業)； 管渠清掃 管径400mm以上800mm未満 堆積率50%以上(組合せ作業)； 管渠清掃 管径800mm以上1000mm以下 堆積率50%未満(組合せ作業)； 桝清掃 街渠桝(RHM)；	1,000 500 500 500	m m m 箇所
処理工	式	1	10,125,000	処理費 汚泥；	300	m3
構造物清掃工	式	1	5,308,680	ﾄﾝﾈﾙ壁面清掃	15.6	km
仮設工	式	1	3,600,000			
交通管理工	式	1	3,600,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	44,948,280			
共通仮設費	式	1	5,414,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	5,414,000			

積算内訳書

工事名	山形河川国道管内道路清掃工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
純工事費	式	1	50,362,280	
現場管理費	式	1	24,333,000	
工事原価	式	1	74,695,280	
一般管理費等	式	1	11,944,720	
工事価格	式	1	86,640,000	