積算内訳書

１．工事名

工事名	山形国道北地区維持補修工事【令和7年度】
工事地名	山形県天童市清池～乱川 地内　宮城県仙台市青葉区作並～山形県天童市久野本 地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　道路管理第二課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　730日間　　自　令和 7年 4月 1日
　　至　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	山形国道北地区維持補修工事【令和7年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	12,692,175			
巡視･巡回工	式	1	5,309,894			
道路巡回工	式	1	5,309,894	通常巡回 (A) 通常巡回 (B) 通常巡回経費	131 52 1	回 回 式
道路清掃工	式	1	513,552			
排水施設清掃工	式	1	513,552	側溝清掃(人力) 内幅20～70cm 内深20～100cm 無蓋； 桝清掃 街渠桝(RHM) 有蓋 土砂厚 25cm以上； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	270 33 1 1	m 箇所 式 式
植栽維持工	式	1	188,554			
樹木･芝生管理工	式	1	188,554	樹木せん定 高木 剪定夏期幹周60cm未満； 寄植せん定 せん定 低木；	17 330	本 m2
除草工	式	1	785,103			
道路除草工	式	1	785,103	除草 盛土法肩除草； 除草 切土法肩除草； 集草 積込運搬	3,300 3,300 3,300 3,300	m2 m2 m2 m2

積算内訳書

工事名	山形国道北地区維持補修工事【令和7年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
冬期対策施設工	式	1	929,040			
冬期安全施設工	式	1	929,040	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置 かぶせ型； ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去 かぶせ型；	560 560	本 本
応急処理工	式	1	2,266,032			
応急処理作業工	式	1	2,266,032	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	2,700,000			
交通管理工	式	1	2,700,000	交通誘導警備員	1	式
道路修繕	式	1	9,082,392			
舗装工	式	1	2,954,628			
路面切削工	式	1	601,502	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有； 殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材； 殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	600 27 2 27 2	m2 m3 m3 m3 m3
舗装打換え工	式	1	538,442	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下； 舗装版破砕(急速施工) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下； 殻運搬	53 60 9	m m2 m3

積算内訳書

工事名	山形国道北地区維持補修工事【令和7年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻処分	9	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				不陸整正	60	m2
				補足材無し；		
				上層路盤	60	m2
				路盤材(各種) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 100 mm；		
				基層	60	m2
				再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm；		
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	123,844	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	40	m2
				平均切削深さ5cm 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)；		
				殻運搬(路面切削)	2	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；		
				殻処分	2	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	187,660	ｸﾗｯｸ処理	200	m
				加熱注入式；		
				ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	2	t
				(2t以上5t未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T)；		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補強工	式	1	11,580	ｸﾗｯｸ処理	12	m
				ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=30cm；		
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	1,491,600	表層(車道・路肩部)	600	m2
				各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 3.0m超；		
縁石工	式	1	139,290			
縁石工	式	1	139,290	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	15	m
				HB-M1(溶融ｽﾗｸﾞ)；		
区画線工	式	1	30,412			

積算内訳書

工事名	山形国道北地区維持補修工事【令和7年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
区画線工	式	1	30,412	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 加熱 ;	40	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温 ;	160	m
道路付属物復旧工	式	1	115,904			
付属物復旧工	式	1	115,904	視線誘導標復旧 景観型(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)H=900mm ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 穿孔無 両面 10本以上30本未満 ;	16	本
法面工	式	1	154,060			
防草処理工	式	1	154,060	防草ｼｰﾄ設置 不織布長繊維系t=0.6mm以上 平面部 露出Ⅱ ;	30	m2
				防草ｼｰﾄ設置 不織布長繊維系t=0.6mm以上 法面部 露出Ⅱ ;	70	m2
橋梁補修工	式	1	4,658,738			
橋面防水工	式	1	850,113	橋面防水	277	m2
舗装打換え工	式	1	885,753	舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下 ;	277	m2
				殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 ;	14	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 ;	14	m3
				表層 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混 合物(13T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超 ;	277	m2
区画線工	式	1	15,004	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 加熱 ;	33	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温 ;	66	m

積算内訳書

工事名	山形国道北地区維持補修工事【令和7年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
ひび割れ補修工	式	1	805,600	低圧注入工法 1構造物当り補修延べ延長 90m ｴﾎﾟｷｼ樹脂；	1	構造物
断面修復工	式	1	339,111	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 塩分吸着剤入 りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 ；	1	構造物
				積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	0.1	m3
				殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	0.1	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	0.1	m3
足場工	式	1	1,763,157	足場	1	式
構造物撤去工	式	1	16,272			
構造物取壊し工	式	1	8,374	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	1	m3
運搬処理工	式	1	7,898	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	1	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	1	m3
応急処理工	式	1	266,040			
応急処理作業工	式	1	266,040	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	747,048			
仮区画線工	式	1	27,048	仮区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 常温；	40	m
				仮区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温；	160	m
交通管理工	式	1	720,000	交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

工事名	山形国道北地区維持補修工事【令和7年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
雪寒	式	1	27,585,150			
除雪工	式	1	24,814,950			
一般除雪工	式	1	7,033,800	除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分A 【R06-2214】 ;	60	時間
				除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分C 【R06-2214】 ;	60	時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分A 【21-2222】 ;	50	時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分C 【21-2222】 ;	50	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A 【16-2252】 ;	50	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C 【16-2252】 ;	50	時間
運搬除雪工	式	1	9,455,900	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼間) ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 持込 ;	230	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A 【16-2252】 ;	100	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C 【16-2252】 ;	100	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A 【30-2261】 ;	100	時間

積算内訳書

工事名	山形国道北地区維持補修工事【令和7年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C 【30-2261】；	100	時間
凍結防止工	式	1	7,266,000	凍結防止剤散布 時間帯区分A 【26-2282】；	200	時間
				凍結防止剤散布 時間帯区分C 【26-2282】；	200	時間
				凍結防止剤 (支給品) 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　1t/袋；	400	t
歩道除雪工	式	1	1,059,250	ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A 【R02-2262】；	50	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C 【R02-2262】；	50	時間
応急処理工	式	1	1,330,200			
応急処理作業工	式	1	1,330,200	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	1,440,000			
交通管理工	式	1	1,440,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	49,359,717			
共通仮設費	式	1	7,005,000			
共通仮設費	式	1	142,000			
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1	式

積算内訳書

工事名	山形国道北地区維持補修工事【令和7年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費（率計上）	式	1	6,863,000	
純工事費	式	1	56,364,717	
現場管理費	式	1	36,385,000	
工事原価	式	1	92,749,717	
一般管理費等	式	1	16,040,283	
工事価格	式	1	108,790,000	

積算内訳書

１．工事名

工事名	山形国道北地区維持補修工事【令和8年度】
工事地名	山形県天童市清池～乱川 地内　宮城県仙台市青葉区作並～山形県天童市久野本 地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　道路管理第二課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　730日間　　自　令和 7年 4月 1日
　　至　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	山形国道北地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	12,692,175			
巡視･巡回工	式	1	5,309,894			
道路巡回工	式	1	5,309,894	通常巡回 (A) 通常巡回 (B) 通常巡回経費	131 52 1	回 回 式
道路清掃工	式	1	513,552			
排水施設清掃工	式	1	513,552	側溝清掃(人力) 内幅20～70cm 内深20～100cm 無蓋； 桝清掃 街渠桝(RHM) 有蓋 土砂厚 25cm以上； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	270 33 1 1	m 箇所 式 式
植栽維持工	式	1	188,554			
樹木･芝生管理工	式	1	188,554	樹木せん定 高木 剪定夏期幹周60cm未満； 寄植せん定 せん定 低木；	17 330	本 m2
除草工	式	1	785,103			
道路除草工	式	1	785,103	除草 盛土法肩除草； 除草 切土法肩除草； 集草 積込運搬	3,300 3,300 3,300 3,300	m2 m2 m2 m2

積算内訳書

工事名	山形国道北地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
冬期対策施設工	式	1	929,040			
冬期安全施設工	式	1	929,040	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置 かぶせ型； ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去 かぶせ型；	560 560	本 本
応急処理工	式	1	2,266,032			
応急処理作業工	式	1	2,266,032	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	2,700,000			
交通管理工	式	1	2,700,000	交通誘導警備員	1	式
道路修繕	式	1	9,082,392			
舗装工	式	1	2,954,628			
路面切削工	式	1	601,502	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有； 殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材； 殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	600 27 2 27 2	m2 m3 m3 m3 m3
舗装打換え工	式	1	538,442	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下； 舗装版破砕(急速施工) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下； 殻運搬	53 60 9	m m2 m3

積算内訳書

工事名	山形国道北地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻処分	9	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				不陸整正	60	m2
				補足材無し；		
				上層路盤	60	m2
				路盤材(各種) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 100 mm；		
				基層	60	m2
				再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm；		
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	123,844	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	40	m2
				平均切削深さ5cm 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)；		
				殻運搬(路面切削)	2	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；		
				殻処分	2	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	187,660	ｸﾗｯｸ処理	200	m
				加熱注入式；		
				ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	2	t
				(2t以上5t未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T)；		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補強工	式	1	11,580	ｸﾗｯｸ処理	12	m
				ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=30cm；		
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	1,491,600	表層(車道・路肩部)	600	m2
				各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 3.0m超；		
縁石工	式	1	139,290			
縁石工	式	1	139,290	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	15	m
				HB-M1(溶融ｽﾗｸﾞ)；		
区画線工	式	1	30,412			

積算内訳書

工事名	山形国道北地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
区画線工	式	1	30,412	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 加熱 ;	40	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温 ;	160	m
道路付属物復旧工	式	1	115,904			
付属物復旧工	式	1	115,904	視線誘導標復旧 景観型(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)H=900mm ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 穿孔無 両面 10本以上30本未満 ;	16	本
法面工	式	1	154,060			
防草処理工	式	1	154,060	防草ｼｰﾄ設置 不織布長繊維系t=0.6mm以上 平面部 露出Ⅱ ;	30	m2
				防草ｼｰﾄ設置 不織布長繊維系t=0.6mm以上 法面部 露出Ⅱ ;	70	m2
橋梁補修工	式	1	4,658,738			
橋面防水工	式	1	850,113	橋面防水	277	m2
舗装打換え工	式	1	885,753	舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下 ;	277	m2
				殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 ;	14	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 ;	14	m3
				表層 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混 合物(13T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超 ;	277	m2
区画線工	式	1	15,004	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 加熱 ;	33	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温 ;	66	m

積算内訳書

工事名	山形国道北地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
ひび割れ補修工	式	1	805,600	低圧注入工法 1構造物当り補修延べ延長 90m ｴﾎﾟｷｼ樹脂；	1	構造物
断面修復工	式	1	339,111	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 塩分吸着剤入 りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 ； 積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	1 0.1 0.1 0.1	構造物 m3 m3 m3
足場工	式	1	1,763,157	足場	1	式
構造物撤去工	式	1	16,272			
構造物取壊し工	式	1	8,374	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	1	m3
運搬処理工	式	1	7,898	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	1 1	m3 m3
応急処理工	式	1	266,040			
応急処理作業工	式	1	266,040	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	747,048			
仮区画線工	式	1	27,048	仮区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 常温； 仮区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温；	40 160	m m
交通管理工	式	1	720,000	交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

工事名	山形国道北地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
雪寒	式	1	27,585,150			
除雪工	式	1	24,814,950			
一般除雪工	式	1	7,033,800	除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分A 【R06-2214】； 除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分C 【R06-2214】； 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分A 【21-2222】； 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分C 【21-2222】； ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A 【16-2252】； ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C 【16-2252】；	60 60 50 50 50 50 	時間 時間 時間 時間 時間
運搬除雪工	式	1	9,455,900	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼間) ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 持込； ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A 【16-2252】； ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C 【16-2252】； ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A 【30-2261】；	230 100 100 100 	時間 時間 時間 時間

積算内訳書

工事名	山形国道北地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C 【30-2261】；	100	時間
凍結防止工	式	1	7,266,000	凍結防止剤散布 時間帯区分A 【26-2282】；	200	時間
				凍結防止剤散布 時間帯区分C 【26-2282】；	200	時間
				凍結防止剤 (支給品) 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　1t/袋；	400	t
歩道除雪工	式	1	1,059,250	ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A 【R02-2262】；	50	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C 【R02-2262】；	50	時間
応急処理工	式	1	1,330,200			
応急処理作業工	式	1	1,330,200	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	1,440,000			
交通管理工	式	1	1,440,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	49,359,717			
共通仮設費	式	1	7,005,000			
共通仮設費	式	1	142,000			
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1	式

積算内訳書

工事名	山形国道北地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
共通仮設費（率計上）	式	1	6,863,000	
純工事費	式	1	56,364,717	
現場管理費	式	1	36,385,000	
工事原価	式	1	92,749,717	
一般管理費等	式	1	16,040,283	
工事価格	式	1	108,790,000	