積算内訳書

１．工事名

工事名	山形南部地区電気設備等維持補修工事
工事地名	山形国道維持出張所、寒河江国道維持出張所、米沢国道維持出張所、寒河江出張所、及び置賜流域治水出張所管内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　防災課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　365日間　　自　　令和 7年 4月 1日
　　至　　令和 8年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	山形南部地区電気設備等維持補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
電気設備	式	1	38,855,190			
道路照明維持補修工	式	1	23,079,863			
ﾗﾝﾌﾟ取替	式	1	99,758	蛍光ﾗﾝﾌﾟ 地下道等 FL-10 標準型；	2	個
				蛍光ﾗﾝﾌﾟ 地下道等 FL-20 標準型；	2	個
				蛍光ﾗﾝﾌﾟ 地下道等 FLR-20 標準型；	2	個
				蛍光ﾗﾝﾌﾟ 地下道等 FLR-40 標準型；	4	個
				蛍光ﾗﾝﾌﾟ 地下道等 FHF-32；	4	個
				点灯管 E形；	5	個
				点灯管 P形；	2	個
				ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ用ﾗﾝﾌﾟ 一般道路部 TS-100；	5	個
自動点滅器取替	式	1	493,625	自動点滅器(ﾌﾟﾗｸﾞ式本体、受け台) 100V 10A、ﾆｯﾌﾟﾙ式ｿｹｯﾄ；	10	個
				自動点滅器(ﾌﾟﾗｸﾞ式本体、受け台) 200V 10A、ﾆｯﾌﾟﾙ式ｿｹｯﾄ；	35	個
				自動点滅器(ﾌﾟﾗｸﾞ式本体) 100V 10A；	10	個
				自動点滅器(ﾌﾟﾗｸﾞ式本体) 200V 10A；	10	個

積算内訳書

工事名	山形南部地区電気設備等維持補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
照明器具取替・更新	式	1	11,724,000	LED道路照明器具(建電協形) KCE070-2、専用ｹｰﾌﾞﾙ含む； LED道路照明器具(建電協形) KCE100-2、専用ｹｰﾌﾞﾙ含む；	12 50	台 台
道路照明灯撤去	式	1	714,000	道路照明灯撤去(不使用) 基礎含まず 10m、照明器具含む；	28	基
道路照明灯新設	式	1	10,048,480	照明ﾎﾟｰﾙ(直線 10m 1灯 一律 単独) 基礎含まず IS10B-S ﾍﾞｰｽ露出　めっき、ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ・銘板 等含む； LED道路照明器具(建電協形) KCE070-2、専用ｹｰﾌﾞﾙ含む； 自動点滅器(ﾌﾟﾗｸﾞ式) 200V 10A、受け台含む；	20 20 20	基 台 個
光ｹｰﾌﾞﾙ維持工	式	1	4,079,350			
光ｹｰﾌﾞﾙ維持工	式	1	4,079,350	光ｹｰﾌﾞﾙ地中管内配線(支給品) SM 100C； 光ｹｰﾌﾞﾙ地中管内配線(支給品) SM 160C； 光ｹｰﾌﾞﾙ地中管内配線(支給品) SM 240C； 光ｹｰﾌﾞﾙ地中管内配線撤去(再使用) SM 100C； 光ｹｰﾌﾞﾙ地中管内配線撤去(再使用) SM 160C； 光ｹｰﾌﾞﾙ地中管内配線撤去(再使用) SM 240C； 光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続 100C 25ﾃｰﾌﾟ以下 再組立ｷｯﾄ含む； 光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続 160C 40ﾃｰﾌﾟ以下 再組立ｷｯﾄ含む； 光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続	500 300 300 500 300 300 2 2 2	m m m m m m 箇所 箇所 箇所

積算内訳書

工事名	山形南部地区電気設備等維持補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				240C 50ﾃｰﾌﾟ以下 再組立ｷｯﾄ含む；		
				光ｹｰﾌﾞﾙ伝送損失試験	4	方向
				100芯以下；		
				光ｹｰﾌﾞﾙ伝送損失試験	4	方向
				160芯以下；		
				光ｹｰﾌﾞﾙ伝送損失試験	4	方向
				200芯以下；		
				光ｹｰﾌﾞﾙ接続損失試験	4	対向
				100芯以下；		
				光ｹｰﾌﾞﾙ接続損失試験	4	対向
				160芯以下；		
				光ｹｰﾌﾞﾙ接続損失試験	4	対向
				200芯以下；		
				光ｹｰﾌﾞﾙ融着作業	1	箇所
				SM 160C；		
その他維持工	式	1	7,724,877			
施設調査	式	1	3,337,600	不点箇所調査	12	回
				山形地区；		
				不点箇所調査	12	回
				寒河江地区；		
				不点箇所調査	12	回
				米沢地区；		
				電工	50	人
				電工	10	人
				夜間		
				普通作業員	10	人
				普通作業員	5	人
				夜間		
融雪設備点検	式	1	749,740	ﾋｰﾃｨﾝｸﾞ点検	23	箇所
				山形地区；		
				ﾋｰﾃｨﾝｸﾞ点検	10	箇所
				寒河江地区；		
				ﾋｰﾃｨﾝｸﾞ点検	5	箇所

積算内訳書

工事名	山形南部地区電気設備等維持補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				米沢地区；		
移動費	式	1	3,637,537	作業車	100	時間
				ﾄﾗｯｸ(普通型) 2t積；		
				作業車	50	時間
				夜間		
				ﾄﾗｯｸ(普通型) 2t積；		
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	100	時間
				雑作業・調査		
				1500cc 5人乗り；		
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	19	時間
				ﾋｰﾃｨﾝｸﾞ点検		
				1500cc 5人乗り；		
				高所作業車	50	時間
				12m；		
				高所作業車	10	時間
				夜間		
				12m；		
				高所作業車	20	時間
				ﾄﾝﾈﾙ部		
				揚程5m 1.7t；		
仮設工	式	1	3,971,100			
交通管理工	式	1	3,971,100	交通誘導警備員A	60	人日
				交通誘導警備員B	30	人日
				交通誘導警備員A	60	人日
				夜間		
				交通誘導警備員B	30	人日
				夜間		
直接工事費	式	1	38,855,190			
共通仮設費	式	1	4,607,152			

積算内訳書

工事名	山形南部地区電気設備等維持補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費	式	1	61,152	
技術管理費	式	1	61,152	道路工事施設帳票作成費　1　式
共通仮設費（率計上）	式	1	4,546,000	
純工事費	式	1	43,462,342	
現場管理費	式	1	20,704,000	
工事原価	式	1	64,166,342	
一般管理費等	式	1	11,613,658	
工事価格	式	1	75,780,000	