積算内訳書

１．工事名

工事名	山形北部地区電気設備等維持補修工事
工事地名	新庄国道維持出張所、尾花沢国道維持出張所管内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　防災課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　365日間　　自　令和 7年 4月 1日
　　至　令和 8年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	山形北部地区電気設備等維持補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
電気設備	式	1	28,837,129			
道路照明維持補修工	式	1	19,192,354			
ﾗﾝﾌﾟ取替	式	1	505,309	蛍光ﾗﾝﾌﾟ 地下道等 FL-10 標準型；	5	個
				蛍光ﾗﾝﾌﾟ 地下道等 FL-20 標準型；	2	個
				蛍光ﾗﾝﾌﾟ 地下道等 FLR-20 標準型；	2	個
				蛍光ﾗﾝﾌﾟ 地下道等 FLR-40 標準型；	5	個
				蛍光ﾗﾝﾌﾟ 地下道等 FHF-32；	2	個
				蛍光ﾗﾝﾌﾟ ﾄﾝﾈﾙ部 FHF-32；	40	個
				点灯管 E形；	15	個
				点灯管 P形；	2	個
				ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ用ﾗﾝﾌﾟ 一般道路部 TS-100；	5	個
自動点滅器取替	式	1	271,565	自動点滅器(ﾌﾟﾗｸﾞ式本体、受け台) 100V 10A、ﾆｯﾌﾟﾙ式ｿｹｯﾄ；	1	個
				自動点滅器(ﾌﾟﾗｸﾞ式本体、受け台) 200V 10A、ﾆｯﾌﾟﾙ式ｿｹｯﾄ；	30	個
				自動点滅器(ﾌﾟﾗｸﾞ式本体)	1	個

積算内訳書

工事名	山形北部地区電気設備等維持補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				100V 10A； 自動点滅器(ﾌﾟﾗｸﾞ式本体) 200V 10A；	1	個
照明器具取替・更新	式	1	7,857,000	LED道路照明器具(建電協形) KCE070-2、専用ｹｰﾌﾞﾙ含む； LED道路照明器具(建電協形) KCE100-2、専用ｹｰﾌﾞﾙ含む；	1 40	台 台
道路照明灯撤去	式	1	510,000	道路照明灯撤去(不使用) 基礎含まず 10m、照明器具含む；	20	基
道路照明灯新設	式	1	10,048,480	照明ﾎﾟｰﾙ(直線 10m 1灯 一律 単独) 基礎含まず IS10B-S ﾍﾞｰｽ露出 めっき、ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ・銘 板等含む； LED道路照明器具(建電協形) KCE070-2、専用ｹｰﾌﾞﾙ含む； 自動点滅器(ﾌﾟﾗｸﾞ式) 200V 10A、受け台含む；	20 20 20	基 台 個
ｹｰﾌﾞﾙ維持工	式	1	2,590,740			
光ｹｰﾌﾞﾙ維持工	式	1	2,590,740	光ｹｰﾌﾞﾙ地中管内配線 SM 8C； 光ｹｰﾌﾞﾙ地中管内配線（支給品） SM 100C； 光ｹｰﾌﾞﾙ地中管内配線撤去(再使用) SM 100C； 光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続 8C 5ﾃｰﾌﾟ以下 再組立ｷｯﾄ含む； 光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続 100C 25ﾃｰﾌﾟ以下 再組立ｷｯﾄ含む； 光ｹｰﾌﾞﾙ伝送損失試験 20芯以下； 光ｹｰﾌﾞﾙ伝送損失試験 100芯以下；	300 1,000 1,000 1 4 2 8	m m m 箇所 箇所 方向 方向

積算内訳書

工事名	山形北部地区電気設備等維持補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				光ｹｰﾌﾞﾙ接続損失試験 　20芯以下；	2	対向
				光ｹｰﾌﾞﾙ接続損失試験 　100芯以下；	8	対向
その他維持工	式	1	5,357,935			
施設調査	式	1	3,127,600	不点箇所調査 　新庄地区；	12	回
				不点箇所調査 　尾花沢地区；	12	回
				電工	20	人
				電工 　夜間	20	人
				普通作業員	10	人
				普通作業員 　夜間	10	人
融雪設備点検	式	1	157,840	ﾋｰﾃｨﾝｸﾞ点検 　新庄地区；	7	箇所
				ﾋｰﾃｨﾝｸﾞ点検 　尾花沢地区；	1	箇所
移動費	式	1	2,072,495	作業車 　ﾄﾗｯｸ(普通型) 2t積；	50	時間
				作業車 　夜間 　ﾄﾗｯｸ(普通型) 2t積；	50	時間
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 　雑作業・調査 　1500cc 5人乗り；	30	時間
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 　ﾋｰﾃｨﾝｸﾞ点検 　1500cc 5人乗り；	5	時間
				高所作業車 　12m；	30	時間
				高所作業車	10	時間

積算内訳書

工事名	山形北部地区電気設備等維持補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				夜間 12m； 高所作業車 ﾄﾝﾈﾙ部 揚程5m 1.7t；	6	時間
仮設工	式	1	1,696,100			
交通管理工	式	1	1,696,100	交通誘導警備員A 交通誘導警備員B 交通誘導警備員A 夜間 交通誘導警備員B 夜間	40 10 20 10 	人日 人日 人日 人日
直接工事費	式	1	28,837,129			
共通仮設費	式	1	3,800,152			
共通仮設費	式	1	61,152			
技術管理費	式	1	61,152	道路工事施設帳票作成費	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	3,739,000			
純工事費	式	1	32,637,281			
現場管理費	式	1	16,158,000			
工事原価	式	1	48,795,281			
一般管理費等	式	1	9,114,719			
工事価格	式	1	57,910,000			