積算内訳書

１．工事名

工事名	下田表地区道路改良工事
工事地名	山形県最上郡金山町大字上台　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　工務第二課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　165日間　　自　　令和 7年 7月15日
　　至　　令和 7年12月26日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	下田表地区道路改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	138,614,886			
道路土工	式	1	34,059,405			
掘削工(ICT)	式	1	21,038,215	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	23,000 1,850 10,950	m3 m3 m3
路体盛土工(ICT)	式	1	2,370,840	路体(築堤)盛土(ICT)	9,200	m3
路床盛土工(ICT)	式	1	4,304,450	路床盛土(ICT) (凍上抑制層t=32cm含む) ｾﾒﾝﾄ改良土；	11,500	m3
法面整形工(ICT)	式	1	6,345,900	法面整形(切土部)(ICT) ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	1,790 8,250	m2 m2
地盤改良工	式	1	95,559,420			
自走式土質改良工	式	1	95,559,420	土質改良 砂及び砂質土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰； 土質改良 砂及び砂質土 固化材1m3当り使用量 100kg/m3 高炉ｾﾒﾝﾄB種； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	10,300 12,800 10,300 10,270	m3 m3 m3 m3
法面工	式	1	7,379,410			

積算内訳書

工事名	下田表地区道路改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
植生工	式	1	7,379,410	種子散布 肥料無し 1000m2以上； 客土吹付 厚2cm 客土吹付工 1000m2以上； 植生基材吹付 5cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満；	6,460 1,790 350	m2 m2 m2
排水構造物工	式	1	1,616,651			
作業土工	式	1	158,442	床掘り 土砂； 床掘り 土砂； 埋戻し 埋戻し 基面整正	1 1 1 1 1	式 式 式 式 式
側溝工	式	1	445,273	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 US3-B400-H400(溶融ｽﾗｸﾞ)； 自由勾配側溝 US9-B-B400-H500(溶融ｽﾗｸﾞ)； 自由勾配側溝 US9-B-B400-H500(横断用)(溶融ｽﾗｸﾞ)； 側溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US9-B-B400用(車道用)(溶融ｽﾗｸﾞ)； 側溝蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 US9-B-B400用(横断用)T-25；	26.5 1.7 1.7 2 2	m m m 枚 枚
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	641,680	現場打ち集水桝 SM-B700-L700-H700 ｺﾝｸﾘｰﾄ②； 現場打ち集水桝 SM-B700-L700-H800 ｺﾝｸﾘｰﾄ②； 蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 SM-B700用 T-25；	4 1 5	箇所 箇所 枚
排水工	式	1	371,256	小段排水 (W=3.0m) BF2-B300-H200(溶融ｽﾗｸﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ②；	12.4	m

積算内訳書

工事名	下田表地区道路改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
直接工事費	式	1	138,614,886	
共通仮設費	式	1	15,860,000	
共通仮設費	式	1	2,484,000	
技術管理費	式	1	1,209,000	道路工事施設帳票作成費　1　式 ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,275,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	13,376,000	
純工事費	式	1	154,474,886	
現場管理費	式	1	46,605,000	
工事原価	式	1	201,079,886	
一般管理費等	式	1	31,420,114	
工事価格	式	1	232,500,000	