積算内訳書

１．工事名

工事名	前坂地区道路改良工事
工事地名	山形県新庄市大字萩野　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　工務第二課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　165日間　　自　　令和 7年 7月15日
　　至　　令和 7年12月26日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	前坂地区道路改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	135,740,642			
道路土工	式	1	14,693,069			
掘削工(ICT)	式	1	8,247,215	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	17,700 6,350	m3 m3
路体盛土工(ICT)	式	1	4,121,450	路体(築堤)盛土(ICT)	15,500	m3
路床盛土工(ICT)	式	1	188,993	路床盛土(ICT)	490	m3
法面整形工(ICT)	式	1	2,135,411	法面整形(切土部)(ICT) ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	890 2,320	m2 m2
地盤改良工	式	1	69,802,730			
自走式土質改良工	式	1	69,802,730	土質改良 ﾚｷ質土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰； 土質改良 ﾚｷ質土 固化材1m3当り使用量 50kg/m3 高炉ｾﾒﾝﾄB； 土質改良 ﾚｷ質土 固化材1m3当り使用量 100kg/m3 高炉ｾﾒﾝﾄB； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	11,400 5,800 540 11,400 11,390	m3 m3 m3 m3 m3
法面工	式	1	39,843,080			

積算内訳書

工事名	前坂地区道路改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
植生工	式	1	566,080	種子散布 肥料無し 1000m2以上； ；	2,320	m2
法枠工	式	1	39,277,000	簡易吹付枠 H=100 W1=300 W2=1000 枠内植生基材吹付t=5cm ；	3,100	m2
排水構造物工	式	1	11,401,763			
作業土工	式	1	462,922	床掘り 土砂； 床掘り 土砂； 埋戻し 埋戻し 基面整正	1 1 1 1 1	式 式 式 式 式
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	375,020	現場打ち集水桝 SM-B500-L500-H500 ｺﾝｸﾘｰﾄ②； 現場打ち集水桝 SM-B900-L900-H700 ｺﾝｸﾘｰﾄ②； 蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 SM-B500用(溶融ｽﾗｸﾞ)； 蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 SM-B900用(溶融ｽﾗｸﾞ)；	3 1 3 1	箇所 箇所 枚 枚
地下排水工	式	1	6,864,705	地下排水 UD-A-①；	579.3	m
排水工	式	1	3,699,116	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 BF2-B300-H200(溶融ｽﾗｸﾞ)； 小段排水 (W=1.5m) BF2-B300-H200(溶融ｽﾗｸﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ②； 縦排水 BF2-B650-H415(溶融ｽﾗｸﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ②； 側溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 BF-B650用(溶融ｽﾗｸﾞ)； 継手ｺﾝｸﾘｰﾄ	123.8 140.9 8.1 3 1	m m m 枚 箇所

積算内訳書

工事名	前坂地区道路改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				Cﾀｲﾌﾟ ｺﾝｸﾘｰﾄ②； 継手ｺﾝｸﾘｰﾄ Gﾀｲﾌﾟ ｺﾝｸﾘｰﾄ②；	1	箇所
直接工事費	式	1	135,740,642			
共通仮設費	式	1	15,597,000			
共通仮設費	式	1	2,471,000			
技術管理費	式	1	1,209,000	道路工事施設帳票作成費 ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1 1	式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,262,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	13,126,000			
純工事費	式	1	151,337,642			
現場管理費	式	1	45,703,000			
工事原価	式	1	197,040,642			
一般管理費等	式	1	30,869,358			
工事価格	式	1	227,910,000			