積算内訳書

１．工事名

工事名	上山地区舗装工事
工事地名	山形県上山市関根～宮脇 地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　交通対策課
２）　主 工 種　　舗装工事
３）　工　　期　　149日間　　自　　令和 7年 7月 3日
　　至　　令和 7年11月28日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	上山地区舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
舗装	式	1	93,637,501			
道路土工	式	1	1,878,332			
路体盛土工	m3	1	847,457	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	110 1 1	m3 式 式
路床盛土工	m3	1	984,845	路床盛土 4.0m以上； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	500 1 1	m3 式 式
法面整形工	式	1	46,030	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	100	m2
法面工	式	1	35,400			
植生工	式	1	35,400	種子散布 肥料無し 100m2以上250m2未満；	100	m2
舗装工	式	1	62,235,022			
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	式	1	62,235,022	下層路盤(車道・路肩部) (凍上抑制層) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ； 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ； 中間層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超； 連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 曲げ4.5-4.0-40(高炉) 舗装厚 250ｍｍ； ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	4,610 4,610 4,380 4,180 39	m2 m2 m2 m2 m2

積算内訳書

工事名	上山地区舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				（摺付版） ｺﾝｸﾘｰﾄ⑲-2(高炉) 舗装厚150～200ｍｍ；		
				側目地	539	m
				加熱注入目地材 10×40(低弾性)；		
				縦目地	539	m
				突合せ目地；		
				横目地	31	m
				膨張目地；		
				横目地	8	m
				膨張目地(Co舗装-緩衝版部)；		
				横目地	8	m
				突合せ目地(Co舗装-摺付版部)；		
				目地切り・清掃	1,078	m
排水構造物工	式	1	8,118,550			
側溝工	式	1	8,118,550	管(函)渠型側溝	559.9	m
				（材料費）		
				B400-H400(溶融ｽﾗｸﾞ)；		
踏掛版設置工	式	1	11,922,986			
踏掛版設置工	式	1	5,891,949	踏掛版受台設置	0.2	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)；		
				踏掛版設置	56	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ⑲-2(高炉)；		
				緩衝版設置	26	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ⑲-1(高炉)；		
				路盤	153	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚150mm；		
				上層路盤(車道・路肩部)	84	m2
				粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ；		
				中間層(車道・路肩部)	84	m2
				再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超；		
踏掛版設置工	式	1	6,031,037	踏掛版受台設置	0.2	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)；		

積算内訳書

工事名	上山地区舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				踏掛版設置 　ｺﾝｸﾘｰﾄ⑲-2(高炉)； 緩衝版設置 　ｺﾝｸﾘｰﾄ⑲-1(高炉)； 路盤 　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚150mm； 上層路盤(車道・路肩部) 　粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ； 中間層(車道・路肩部) 　再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超；	58 26 157 84 84	m3 m3 m2 m2 m2
防護柵工	式	1	9,094,211			
路側防護柵工	式	1	7,586,111	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 　(材料費) 　塗装品 Gr-A2-4E； ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 　(材料費) 　塗装品 Gr-A2-2B；	547.7 55.3	m m
防護柵基礎工	式	1	1,508,100	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎 　A種 B1000×H520； ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎 　A種 B1300×H900；	18 12	m m
仮設工	式	1	353,000			
交通管理工	式	1	353,000	交通誘導警備員 　交通誘導警備員A； 交通誘導警備員 　交通誘導警備員B；	1 1	式 式
直接工事費	式	1	93,637,501			
共通仮設費	式	1	10,059,200			
共通仮設費	式	1	2,079,200			

積算内訳書

工事名	上山地区舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
運搬費	式	1	1,075,200	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	202,000	道路工事施設帳票作成費	1	式
				道路工事完成図作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	802,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	7,980,000			
純工事費	式	1	103,696,701			
現場管理費	式	1	24,048,000			
工事原価	式	1	127,744,701			
一般管理費等	式	1	21,215,299			
工事価格	式	1	148,960,000			