積算内訳書

１．工事名

工事名	新庄地区道路改良工事
工事地名	山形県新庄市大字萩野～最上郡金山町大字朴山　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　工務第二課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　241日間　　自　　令和 7年 7月22日
　　至　　令和 8年 3月19日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	新庄地区道路改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	79,801,189			
防護柵工	式	1	56,268,100			
防止柵工	式	1	56,268,100	基礎ﾌﾞﾛｯｸ, 鋼管基礎	1,160	基
				鋼管基礎 S3用鋼管基礎 φ139.8×3.5 L＝1500		
				溶融亜鉛メッキ；		
				金網･支柱(立入防止柵)	1,740	m
				2m以下 1.5m；		
				門扉	5	基
				片開き；		
道路付属施設工	式	1	23,533,089			
作業土工	式	1	2,263,761	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
ｹｰﾌﾞﾙ配管工	式	1	21,269,328	ｹｰﾌﾞﾙ配管	499.4	m
				FEP管 φ50×4条；		
				ｹｰﾌﾞﾙ配管	17.9	m
				角型FEP管 φ50×21条 φ81×1条；		
				ｹｰﾌﾞﾙ配管	320.6	m
				(ﾄﾝﾈﾙ内)		
				角型FEP管 φ50×19条；		
				ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	4	箇所
				(A)		
				1400×900×1100(車道用) 蓋(T-25)；		
				ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	1	箇所
				(B)		
				1400×900×900(車道用) 蓋(T-25)；		
				ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	1	箇所
				(集約型1)		
				1200×1200×1500(歩道用) 蓋(T-14)；		
				ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	1	箇所
				(集約型2)		

積算内訳書

工事名	新庄地区道路改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
				1200×1500×1500(車道用) 蓋(T-25)； ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ　1　箇所 (集約型3) 1200×1200×1500(車道用) 蓋(T-25)； ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ　14　箇所 (ﾄﾝﾈﾙ内) ﾄﾝﾈﾙ用 ALﾀｲﾌﾟ　ｺﾝｸﾘｰﾄ②；
直接工事費	式	1	79,801,189	
共通仮設費	式	1	8,999,000	
共通仮設費	式	1	884,000	
技術管理費	式	1	63,000	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	821,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,115,000	
純工事費	式	1	88,800,189	
現場管理費	式	1	27,865,000	
工事原価	式	1	116,665,189	
一般管理費等	式	1	19,594,811	
工事価格	式	1	136,260,000	