積算内訳書

１．工事名

工事名	最上川上流押切地区花の木橋下部工工事
工事地名	山形県西村山郡河北町大字吉田 地内

２．工事内容

１） 事務所名　山形河川国道事務所　工務第一課
２） 主 工 種　河川・道路構造物工事
３） 工　　期　242日間　自　令和 7年 7月29日
　　至　令和 8年 3月27日

４） 工事概要

積算内訳書

工事名	最上川上流押切地区花の木橋下部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁下部	式	1	92,609,269			
橋台工	式	1	18,884,196			
作業土工	式	1	463,198	床掘り 土砂； 床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正	1 1 1 1	式 式 式 式
場所打杭工	式	1	11,776,870	場所打杭 杭径 1000ｍｍ 杭長(設計長) 28.5ｍ； 整地 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；※数量は参考値と示したものであり、出来形管理の対象としない	4 100 100	本 m3 m3
橋台躯体工	式	1	6,644,128	基礎材 RC-40 敷厚 20ｃｍ； 均しｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 敷厚 10ｃｍ； ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)； 鉄筋 SD345 D13； 鉄筋 SD345 D16～25； 鉄筋 SD345 D29～32； 型枠 一般型枠； 支保 f≦40kN/m2[t≦120cm]； 支保	23 23 110 0.6 3.22 0.56 1 1 1	m2 m2 m3 t t t 式 式 式

積算内訳書

工事名	最上川上流押切地区花の木橋下部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
橋台工	式	1	20,773,987			
作業土工	式	1	456,617	床掘り	1	式
				土砂；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
場所打杭工	式	1	13,454,331	場所打杭	4	本
				杭径 1200ｍｍ 杭長(設計長) 28.0ｍ；		
				整地	130	m3
				土砂等運搬	130	m3
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；※数量は参考値と示したものであり、出来形管理の対象としない		
橋台躯体工	式	1	6,863,039	基礎材	27	m2
				RC-40 敷厚 20ｃｍ；		
				均しｺﾝｸﾘｰﾄ	27	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 敷厚 10ｃｍ；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	115	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)；		
				鉄筋	0.45	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	4.27	t
				SD345 D16～25；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				支保	1	式
				f≦40kN/m2[t≦120cm]；		
				支保	1	式
				40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]；		

積算内訳書

工事名	最上川上流押切地区花の木橋下部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				足場 　安全ネット必要；	1	式
現場塗装工	式	1	516,897			
ｺﾝｸﾘｰﾄ面塗装工	式	1	516,897	現場塗装 　(A1橋台) 　CC-B；	40	m2
				現場塗装 　(A2橋台) 　CC-B；	39	m2
構造物撤去工	式	1	14,656,051			
旧橋撤去工	式	1	8,355,049	鋼製高欄撤去	43	m
				伸縮装置縁切	8	m
				主桁撤去	96	t
				部材切断	86.4	m
				削孔	5.5	m
				削孔径　φ150mm；		
				削孔	3.7	m
				削孔径　φ50mm；		
				ﾜｲﾔｿｰ切断	4	m2
				主桁分割	5	桁
				支承縁切	10	支承
				ｱﾝｶｰ切断	8	本
				切断水処理	1	式
				足場	1	式
				防護	1	式
				ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	56	m3
				鉄筋構造物 機械施工；		
				殻運搬	56	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；		
				殻処分	56	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；		

積算内訳書

工事名	最上川上流押切地区花の木橋下部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
旧橋撤去工	式	1	1,713,866	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 　無筋構造物 機械施工； ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 　鉄筋構造物 機械施工； 殻運搬 　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻運搬 　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)； 殻処分 　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；	7 63 7 63 7 63	m3 m3 m3 m3 m3 m3
既設ｻｲﾎﾝ撤去工	式	1	4,587,136	床掘り 　土砂； 床掘り 　土砂； 床掘り 　土砂； 埋戻し 埋戻し 土材料 ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 　鉄筋構造物 機械施工； 殻運搬 　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)； 殻処分 　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；	1 1 1 1 1 1 23 23 23	式 式 式 式 式 式 m3 m3 m3
仮設工	式	1	37,778,138			
工事用道路工	式	1	861,180	工事用道路盛土 　4.0m以上 購入土；	1	式
工事用道路工	式	1	17,357,566	工事用道路盛土 　4.0m以上 購入土； 土のう	1 1	式 式

積算内訳書

工事名	最上川上流押切地区花の木橋下部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				耐候性大型土のう 短期仮設(1年)対応 製作･設置･移設･撤去；		
				遮水ｼｰﾄ	1	式
				厚1.0+10.0mm；		
土留･仮締切工	式	1	3,055,578	鋼矢板	86	枚
				III型 平均鋼矢板長さ 8.5m 鋼矢板打込長 8		
				m 平均鋼矢板引抜長 8m；		
				切梁･腹起し	10.2	t
土留･仮締切工	式	1	3,515,608	鋼矢板	88	枚
				III型 平均鋼矢板長さ 9m 鋼矢板打込長 8.5		
				m 平均鋼矢板引抜長 8.5m；		
				切梁･腹起し	10.4	t
土留･仮締切工	式	1	1,929,856	鋼矢板	62	枚
				III型 平均鋼矢板長さ 9m 鋼矢板打込長 8.5		
				m 平均鋼矢板引抜長 8.5m；		
				切梁･腹起し	5.3	t
土留･仮締切工	式	1	1,929,856	鋼矢板	62	枚
				III型 平均鋼矢板長さ 9m 鋼矢板打込長 8.5		
				m 平均鋼矢板引抜長 8.5m；		
				切梁･腹起し	5.3	t
土留･仮締切工	式	1	4,884,602	鋼矢板	124	枚
				III型 平均鋼矢板長さ 11.5m 鋼矢板打込長 1		
				1m 平均鋼矢板引抜長 11m；		
				切梁･腹起し	9.8	t
土留･仮締切工	式	1	4,243,892	鋼矢板	22	枚
				III型 平均鋼矢板長さ 11.5m 鋼矢板打込長 1		
				1m 平均鋼矢板引抜長 11m；		
				鋼矢板	82	枚
				III型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 1		
				2m 平均鋼矢板引抜長 12m；		
				切梁･腹起し	10.4	t
直接工事費	式	1	92,609,269			

積算内訳書

工事名	最上川上流押切地区花の木橋下部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
共通仮設費	式	1	26,922,322			
共通仮設費	式	1	17,328,322			
運搬費	式	1	16,393,322	重建設機械分解組立費 重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費	1 1 1	式 式 式
技術管理費	式	1	18,000	簡易施工実態調査費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	917,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	9,594,000			
純工事費	式	1	119,531,591			
現場管理費	式	1	36,218,000			
工事原価	式	1	155,749,591			
一般管理費等	式	1	25,190,409			
工事価格	式	1	180,940,000			