積算内訳書

１．工事名

工事名	最上川上流須川船町地区河道掘削工事
工事地名	山形県山形市大字船町地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　工務第一課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　169日間　　自　　令和 7年 7月29日
　　至　　令和 8年 1月13日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	最上川上流須川船町地区河道掘削工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	89,218,080			
河川土工	式	1	12,341,280			
掘削工(ICT)	式	1	12,341,280	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；※出来形管理は要しない。	16,800 16,800	m3 m3
地盤改良工	式	1	76,876,800			
土質改良工	式	1	76,876,800	安定処理 生石灰30kg/m3； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；※出来形管理は要しない。 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；※出来形管理は要しない。	16,800 16,800 16,800	m3 m3 m3
直接工事費	式	1	89,218,080			
共通仮設費	式	1	8,350,000			
共通仮設費	式	1	1,499,000			
技術管理費	式	1	598,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	901,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	6,851,000			
純工事費	式	1	97,568,080			

積算内訳書

工事名	最上川上流須川船町地区河道掘削工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
現場管理費	式	1	26,089,000	
工事原価	式	1	123,657,080	
一般管理費等	式	1	20,622,920	
工事価格	式	1	144,280,000	