積算内訳書

１．工事名

工事名	福田橋下部工工事
工事地名	山形県長井市大字泉字館・宇前小路　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　工務第一課
２）　主 工 種　　河川・道路構造物工事
３）　工　　期　　241日間　　自　　令和 7年 7月30日
　　至　　令和 8年 3月27日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	福田橋下部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁下部	式	1	35,113,780			
河川土工	式	1	158,258			
掘削工	式	1	1,215	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；	4	m3
盛土工	式	1	60,440	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	10	m3
法面整形工	式	1	96,603	法面整形(切土部) 現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土；	60	m2
				法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	90	m2
橋台工	式	1	7,977,659			
作業土工	式	1	639,782	床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1	式
				整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1	式
場所打杭工	式	1	4,781,492	場所打杭 杭径 1000ｍｍ 杭長(設計長) 8m ｺﾝｸﾘｰﾄ⑮-2；	4	本
				積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1	式
				殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし；	4	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	4	m3

積算内訳書

工事名	福田橋下部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋台躯体工	式	1	2,556,385	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	19	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ② 敷厚 10ｃｍ；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	42	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2；		
				鉄筋	0.25	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	1.34	t
				SD345 D16～25；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				支保	1	式
				f≦40kN/m2[t≦120cm]；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
法覆護岸工	式	1	5,658,116			
作業土工	式	1	65,976	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)	式	1	5,592,140	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	27	m
				底幅 0ｃｍ 高さ 0ｃｍ KG4-H700相当 ｺﾝｸﾘｰﾄ		
				②；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	16	m
				底幅 0ｃｍ 高さ 0ｃｍ H1500；		
				現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	7	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ⑦；		
				連節ﾌﾞﾛｯｸ張	148	m2
				150kg/m2以上；		
				目地板	15	m2

積算内訳書

工事名	福田橋下部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				樹脂発泡体(15倍発泡)t=10；		
堤外水路工	式	1	389,320			
側溝工	式	1	302,260	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 US1-B500-H500(溶融ｽﾗｸﾞ)；	17	m
間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ工	式	1	87,060	間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ②；	2	m3
構造物撤去工	式	1	1,205,750			
構造物取壊し工	式	1	811,606	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	87 4	m3 m3
運搬処理工	式	1	394,144	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；	87 4 87 4	m3 m3 m3 m3
仮設工	式	1	19,724,677			
工事用道路工	式	1	2,646,912	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去；	1	式
土留･仮締切工	式	1	9,086,665	鋼矢板 (橋台施工時) III型 鋼矢板長さ 8.5m～10.5m 鋼矢板打込長 3.96m～10.0m 鋼矢板引抜長 3.96m～10.0m； 鋼矢板 (護岸施工時) III型 鋼矢板長さ 7.5m 鋼矢板打込長 4.0m	1 1	式 式

積算内訳書

工事名	福田橋下部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				鋼矢板引抜長 4.0m；		
				ﾀｲﾛｯﾄﾞ・腹起し	1	式
				高張力690 ﾀｲﾛｯﾄﾞ ﾀｲﾛｯﾄﾞ径 42mm；		
				切梁･腹起し	1	式
				締切盛土	1	式
				4.0m以上；		
				締切盛土撤去	1	式
作業ﾔｰﾄﾞ整備工	式	1	7,991,100	ﾔｰﾄﾞ造成	1	式
直接工事費	式	1	35,113,780			
共通仮設費	式	1	18,985,000			
共通仮設費	式	1	14,290,000			
運搬費	式	1	13,864,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
				仮設材運搬費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	426,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	4,695,000			
純工事費	式	1	54,098,780			
現場管理費	式	1	18,336,000			
工事原価	式	1	72,434,780			
一般管理費等	式	1	12,925,220			
工事価格	式	1	85,360,000			