積算内訳書

１．工事名

工事名	最上川上流村山地区河道整正工事
工事地名	山形県西村山郡河北町大字田井～大江町大字左沢　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　工務第一課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　204日間　　自　　令和 7年 8月 1日
　　至　　令和 8年 2月20日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	最上川上流村山地区河道整正工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	72,212,400			
河川土工	式	1	45,241,950			
掘削工(ICT)	m3	1	45,241,950	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ;	19,500	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) ;	19,500	m3
地盤改良工	式	1	26,970,450			
土質改良工	式	1	26,970,450	安定処理 生石灰30kg/m3 ;	19,500	m3
				整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ) ;	19,500	m3
直接工事費	式	1	72,212,400			
共通仮設費	式	1	7,125,000			
共通仮設費	式	1	1,356,000			
技術管理費	式	1	598,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	758,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	5,769,000			
純工事費	式	1	79,337,400			
現場管理費	式	1	22,262,000			
工事原価	式	1	154,749,190			

積算内訳書

工事名	最上川上流村山地区河道整正工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
一般管理費等	式	1	24,230,810	
工事価格	式	1	178,980,000	

積算内訳書

工事名	最上川上流村山地区河道整正工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	36,453,790			
河川土工	式	1	6,333,310			
掘削工	m3	1	6,086,530	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1,800 1,790	m3 m3
残土処理工	式	1	246,780	整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1,800	m3
仮設工	式	1	30,120,480			
土留･仮締切工	式	1	30,120,480	土のう 耐候性大型土のう 2t（3年対応）製作・設置； 土のう 耐候性大型土のう 2t（3年対応）移設；	2,340 2,340	袋 袋
直接工事費	式	1	36,453,790			
共通仮設費	式	1	3,754,000			
共通仮設費	式	1	441,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1	441,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	3,313,000			
純工事費	式	1	40,207,790			
現場管理費	式	1	12,942,000			
工事原価	式	1	53,149,790			