積算内訳書

１．工事名

工事名	最上川上流押切地区古佐川河道掘削工事
工事地名	山形県西村山郡河北町大字吉田　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　工務第一課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　217日間　　自　　令和 7年 8月 1日
　　至　　令和 8年 3月 5日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	最上川上流押切地区古佐川河道掘削工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	96,649,360			
河川土工	式	1	41,332,346			
掘削工(ICT)	式	1	36,823,810	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；※数量は参考値と示したものであり、出来形管理の対象としない	17,900 17,860	m3 m3
法面整形工(ICT)	式	1	2,591,446	法面整形(切土部)(ICT) ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土；	2,860	m2
残土処理工	式	1	1,917,090	整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1	式
護岸基礎工	式	1	3,229,195			
作業土工	式	1	1,850,538	床掘り 土砂； 埋戻し 埋戻し 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1 1 1 1 1	式 式 式 式 式
基礎工	式	1	1,378,657	現場打基礎 ｺﾝｸﾘｰﾄ② 底幅 28ｃｍ 高さ 25ｃｍ；	259	m
法覆護岸工	式	1	42,022,385			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)	式	1	40,045,025	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ⑦　B300-H500； 連節ﾌﾞﾛｯｸ張 (連結ﾌﾞﾛｯｸ) 150kg/個以上；	28.1 2,342	m m2

積算内訳書

工事名	最上川上流押切地区古佐川河道掘削工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				保護工 ｺﾝｸﾘｰﾄ②；	259	m
植生工	式	1	1,977,360	張芝 張芝工 500m2以上；	1,070	m2
根固め工	式	1	6,867,934			
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	式	1	5,191,974	根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 無筋ブロック　(実質量)　２ｔ； 根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 ２ｔﾌﾞﾛｯｸ　吸い出し防止材　t=10mm；	207 207	m2 m2
間詰工	式	1	1,675,960	間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ②；	44	m3
仮設工	式	1	3,197,500			
土留･仮締切工	式	1	3,197,500	鋼矢板 IV型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 11.5m ；	125	枚
直接工事費	式	1	96,649,360			
共通仮設費	式	1	10,681,435			
共通仮設費	式	1	3,375,435			
運搬費	式	1	1,821,435	重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費	1 1	式 式
技術管理費	式	1	598,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	956,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	7,306,000			
純工事費	式	1	107,330,795			

積算内訳書

工事名	最上川上流押切地区古佐川河道掘削工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
現場管理費	式	1	28,388,000	
工事原価	式	1	135,718,795	
一般管理費等	式	1	22,361,205	
工事価格	式	1	158,080,000	