積算内訳書

１．工事名

工事名	最上川上流中郷地区外河川災害復旧工事
工事地名	山形県寒河江市大字中郷～村山市大字名取　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　工務第一課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　236日間　　自　　令和 7年 8月 7日
　　至　　令和 8年 3月30日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	最上川上流中郷地区外河川災害復旧工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	68,969,327			
河川土工	式	1	1,048,918			
掘削工	式	1	21,438	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満；	60	m3
盛土工	式	1	1,027,480	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	170	m3
法覆護岸工	式	1	28,232,081			
作業土工	式	1	2,216,638	床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1	式
				整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1	式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	式	1	26,015,443	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② 底幅 99ｃｍ 高さ 30ｃｍ；	90	m
				現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ②；	19	m3
				大型ﾌﾞﾛｯｸ積 控長 75ｃｍ；	653	m2
				胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ②；	54	m3
				胴込･裏込材(砕石) 再生砕石 RC-40；	407	m3
				現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ②；	9	m3
根固め工	式	1	6,284,460			
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	式	1	6,284,460	根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 2ｔ；	120	個

積算内訳書

工事名	最上川上流中郷地区外河川災害復旧工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 2ｔ ;	270	m2
				消波根固めﾌﾞﾛｯｸ積込 ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 2ｔ ;	120	個
				消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 2ｔ ;	120	個
構造物撤去工	式	1	7,007,051			
構造物取壊し工	式	1	3,167,060	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	306	m3
				根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去 ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 2ｔ ;	153	個
				袋詰玉石撤去 2t用 ;	188	袋
運搬処理工	式	1	3,839,991	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ;	306	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ;	306	m3
				消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 2ｔ ;	153	個
				袋詰玉石運搬 2t用 ;	188	袋
仮設工	式	1	26,396,817			
工事用道路工	式	1	1,129,821	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去 ;	1	式
土留･仮締切工	式	1	23,322,000	大型土のう φ110×110 短期仮設(1年)対応 ;	1	式
仮水路工	式	1	876,600	暗渠排水管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｼﾝｸﾞﾙ構造 φ1000 ;	1	式
作業ﾔｰﾄﾞ整備工	式	1	1,068,396	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去 ;	1	式
直接工事費	式	1	68,969,327			

積算内訳書

工事名	最上川上流中郷地区外河川災害復旧工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費	式	1	8,247,252	
共通仮設費	式	1	2,689,252	
運搬費	式	1	1,968,252	仮設材運搬費　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	721,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,558,000	
純工事費	式	1	77,216,579	
現場管理費	式	1	21,890,000	
工事原価	式	1	157,854,131	
一般管理費等	式	1	24,645,869	
工事価格	式	1	182,500,000	

積算内訳書

工事名	最上川上流中郷地区外河川災害復旧工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	39,331,716			
河川土工	式	1	872,339			
掘削工	式	1	449,259	掘削	190	m3
				土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満；		
				土砂等運搬	120	m3
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	120	m3
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；		
盛土工	式	1	423,080	路体(築堤)盛土	70	m3
				2.5m未満；		
法覆護岸工	式	1	19,961,925			
作業土工	式	1	2,269,813	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	式	1	14,768,252	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	51	m
				ｺﾝｸﾘｰﾄ② 底幅 99ｃｍ 高さ 30ｃｍ；		
				現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	7	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
				現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	6	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
				大型ﾌﾞﾛｯｸ積	366	m2
				控長 75ｃｍ；		
				胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	30	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
				胴込･裏込材(砕石)	228	m3

積算内訳書

工事名	最上川上流中郷地区外河川災害復旧工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				再生砕石 RC-40； 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ②；	6	m3
かご工	式	1	1,045,620	かごﾏｯﾄ(ｽﾛｰﾌﾟ型) t=50cm 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ 割栗石 径15～20cm；	74	m2
巻止め工	式	1	1,878,240	巻止めｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ②；	52	m
根固め工	式	1	329,280			
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	式	1	329,280	袋詰玉石 2t用(長期性能型) 購入材；	16	袋
構造物撤去工	式	1	1,867,434			
構造物取壊し工	式	1	973,332	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	114	m3
運搬処理工	式	1	894,102	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	114 114	m3 m3
仮設工	式	1	16,300,738			
工事用道路工	式	1	4,347,538	工事用道路盛土 4.0m以上； 敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去；	1 1	式 式
土留･仮締切工	式	1	11,953,200	大型土のう φ110×110 短期仮設(1年)対応；	1	式
直接工事費	式	1	39,331,716			
共通仮設費	式	1	5,292,836			
共通仮設費	式	1	1,764,836			

積算内訳書

工事名	最上川上流中郷地区外河川災害復旧工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
運搬費	式	1	1,304,836	仮設材運搬費　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	460,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,528,000	
純工事費	式	1	44,624,552	
現場管理費	式	1	14,123,000	
工事原価	式	1	58,747,552	