積算内訳書

１．工事名

工事名	最上川上流溝延上流地区築堤等工事
工事地名	山形県西村山郡河北町大字溝延　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　工務第一課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　221日間　　自　　令和 7年 8月 8日
　　至　　令和 8年 3月16日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	最上川上流溝延上流地区築堤等工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	47,408,589			
河川土工	式	1	29,968,960			
盛土工(ICT)	式	1	29,454,700	路体(築堤)盛土(ICT)	19,800	m3
				土砂等運搬	22,000	m3
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；※出来形管理の対象としない		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	22,000	m3
				土砂 土量50,000m3未満；※出来形管理の対象としない		
法面整形工(ICT)	式	1	514,260	法面整形(盛土部)(ICT)	900	m2
				法面締固め無し；		
地盤改良工	式	1	7,852,800			
表層安定処理工	式	1	7,852,800	置換	6,400	m3
法覆護岸工	式	1	1,478,700			
植生工	式	1	1,478,700	防草シート設置	900	m2
付替え水路工	式	1	8,108,129			
作業土工	式	1	3,725,164	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；		
側溝工	式	1	4,382,965	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	226.5	m
				【支給品】		
				US1-B400-H400-L2000 (溶融ｽﾗｸﾞ) ；		

積算内訳書

工事名	最上川上流溝延上流地区築堤等工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 【支給品】 UF-B1200-H700-L2000（溶融ｽﾗｸﾞ）； ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 【支給品】 UF-B1300-H800-L2000（溶融ｽﾗｸﾞ）； ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 【支給品】 UF-B1000-H800-L2000（溶融ｽﾗｸﾞ）；	279.3 153.5 66 	m m m
樋門･樋管	式	1	32,708,180			
樋門･樋管本体工	式	1	4,049,662			
作業土工	式	1	195,354	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂； 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1 1 1 1 1 	式 式 式 式 式
矢板工	式	1	493,420	広幅鋼矢板 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2.5m 鋼矢板打込長 0m； 広幅鋼矢板 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2.5m 鋼矢板打込長 2.1m； 可とう鋼矢板 SP-Ⅱw型 II型 鋼矢板長さ 2.5m 鋼矢板打込長 0m；	2 4 2 	枚 枚 枚
函渠工	式	1	2,720,163	均しｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② 敷厚 10ｃｍ； ｺﾝｸﾘｰﾄ	25 43	m2 m3

積算内訳書

工事名	最上川上流溝延上流地区築堤等工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				内空幅 1m 内空高さ 1m ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；		
				鉄筋	1.77	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	0.53	t
				SD345 D16～25；		
				目地板	3	m2
				樹脂発泡体(15倍発泡)t=20；		
				止水板	9	m
				CF(塩ﾋﾞ製)200×5；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
				支保	1	式
				f≦40kN/m2[t≦120cm]；		
翼壁工	式	1	274,312	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	7	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ② 敷厚 10ｃｍ；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	4	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；		
				鉄筋	0.21	t
				SD345 D13；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
翼壁工	式	1	366,413	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	7	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ② 敷厚 10ｃｍ；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	5	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；		
				鉄筋	0.24	t
				SD345 D13；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
付属物設置工	式	1	234,000			

積算内訳書

工事名	最上川上流溝延上流地区築堤等工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ工	式	1	234,000	ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ 長さ 500ｍｍ 間詰無；	2	組
排水構造物工	式	1	426,472			
作業土工	式	1	18,203	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1 1 1 1 1 	式 式 式 式 式
側溝工	式	1	307,403	自由勾配側溝 US9-B-B500-H500-L2000 (溶融ｽﾗｸﾞ) ； 側溝蓋 US9-B-B500用 (溶融ｽﾗｸﾞ) ；	13.9 14 	m 枚
場所打水路工	式	1	100,866	現場打水路 B400 H400-618 ｺﾝｸﾘｰﾄ②； 現場打水路 B400 H400-580 ｺﾝｸﾘｰﾄ②；	0.6 2.6 	m m
樋門･樋管本体工	式	1	18,204,352			
作業土工	式	1	972,195	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂； 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1 1 1 1 1 	式 式 式 式 式
矢板工	式	1	1,190,800	広幅鋼矢板 10H型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.7m；	26 	枚

積算内訳書

工事名	最上川上流溝延上流地区築堤等工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				矢板頭部鉄筋 　SD345 D16； フレア溶接 　溶接長　L=100mm；	52 52	本 箇所
函渠工	式	1	10,746,903	均しｺﾝｸﾘｰﾄ 　ｺﾝｸﾘｰﾄ② 敷厚 10ｃｍ； ｺﾝｸﾘｰﾄ 　内空幅 4.5m 内空高さ 2.1m 2連　ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫- 　2 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無； 鉄筋 　SD345 D13； 鉄筋 　SD345 D16～25； 鉄筋 　SD345 D29～32； 型枠 　一般型枠； 足場 　安全ネット必要； 支保 　f≦40kN/m2[t≦120cm]；	82 172 3.67 5.33 2.61 1 1 1	m2 m3 t t t 式 式 式
翼壁工	式	1	1,692,549	ｺﾝｸﾘｰﾄ 　ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無； 鉄筋 　SD345 D13； 鉄筋 　SD345 D16～25； 型枠 　一般型枠； 足場 　安全ネット必要； 支保 　f≦40kN/m2[t≦120cm]；	16 0.49 0.34 1 1 1	m3 t t 式 式 式

積算内訳書

工事名	最上川上流溝延上流地区築堤等工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
ゲート部函渠工	式	1	1,996,871	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	12	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ② 敷厚 10ｃｍ；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	27	m3
				内空幅 4.5m 内空高さ 2.4m 2連 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 ；		
				鉄筋	0.46	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	0.33	t
				SD345 D16～25；		
				目地板	24	m2
				樹脂発泡体(15倍発泡)t=20；		
				止水板	27	m
				CF(塩ﾋﾞ製)200×5；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
				支保	1	式
				f≦40kN/m2[t≦120cm]；		
ゲート部U型擁壁	式	1	1,605,034	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	22	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ② 敷厚 10ｃｍ；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	28	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2；		
				鉄筋	0.49	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	0.11	t
				SD345 D16～25；		
				目地板	16	m2
				樹脂発泡体(15倍発泡)t=20；		
				止水板	17	m
				CF(塩ﾋﾞ製)200×5；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		

積算内訳書

工事名	最上川上流溝延上流地区築堤等工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				足場 安全ネット必要；	1	式
接続水路工	式	1	4,524,224			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)	式	1	2,147,104	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② 底幅 49ｃｍ 高さ 50ｃｍ； 現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ⑦　B500×H500； 連節ﾌﾞﾛｯｸ張 150kg/個以上；	19 11.8 106	m m m2
多自然護岸工	式	1	2,377,120	かごﾏｯﾄ(多段積型) 亜鉛アルミメッキ鉄線 割栗石 15～20cm；	83	m2
仮設工	式	1	5,269,470			
仮水路工	式	1	5,224,538	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ ﾌﾗﾝｼﾞ型　t=1.6； 暗渠排水管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ350（ｼﾝｸﾞﾙ構造）； 素掘側溝 幅 200ｃｍ 高さ 320ｃｍ； 素掘側溝 幅 1000ｃｍ 高さ 150ｃｍ； 土のう 耐候性大型土のう 2t【製作・設置】短期仮設（1年）対応； 土のう 耐候性大型土のう 2t 【移設】； 土のう 耐候性大型土のう 2t 【撤去】；	1 1 1 1 1 1 1	式 式 式 式 式 式 式
作業ﾔｰﾄﾞ整備工	式	1	44,932	ﾔｰﾄﾞ造成 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40　t=100；	1	式
直接工事費	式	1	80,116,769			

積算内訳書

工事名	最上川上流溝延上流地区築堤等工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費	式	1	10,857,200	
共通仮設費	式	1	3,582,200	
運搬費	式	1	1,485,200	重建設機械分解組立費　1　式 重建設機械分解組立輸送費　1　式
技術管理費	式	1	1,146,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	951,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,275,000	
純工事費	式	1	90,973,969	
現場管理費	式	1	28,366,000	
工事原価	式	1	119,339,969	
一般管理費等	式	1	19,980,031	
工事価格	式	1	139,320,000	