積算内訳書

１．工事名

工事名	最上川上流溝延中流地区築堤等工事
工事地名	山形県西村山郡河北町大字溝延 地内

２．工事内容

１） 事務所名　山形河川国道事務所　工務第一課
２） 主 工 種　河川工事
３） 工　　期　197日間　自　令和 7年 8月 8日
　　至　令和 8年 2月20日

４） 工事概要

積算内訳書

工事名	最上川上流溝延中流地区築堤等工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	60,193,409			
河川土工	式	1	24,499,820			
盛土工(ICT)	式	1	23,414,160	路体(築堤)盛土(ICT)	21,600	m3
				土砂等運搬	24,000	m3
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；※出来形管理は要しない。		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	24,000	m3
				土砂 土量50,000m3未満；※出来形管理は要しない。		
法面整形工(ICT)	式	1	1,085,660	法面整形(盛土部)(ICT)	1,900	m2
				法面締固め無し；		
地盤改良工	式	1	11,187,960			
表層安定処理工	式	1	11,187,960	置換	13,300	m3
法覆護岸工	式	1	3,121,700			
植生工	式	1	3,121,700	防草ｼｰﾄ	1,900	m2
				不織布長繊維ｼｰﾄt=0.6mm以上；		
付帯道路工	式	1	21,383,929			
作業土工	式	1	3,335,941	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；		
側溝工	式	1	18,047,988	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	43.3	m
				US1-B300-H300(溶融ｽﾗｸﾞ)；		

積算内訳書

工事名	最上川上流溝延中流地区築堤等工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 US1-B500-H500(溶融ｽﾗｸﾞ)；	114.2	m
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 UF-B1900-H800(溶融ｽﾗｸﾞ)；	259.3	m
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 UF-B1800-H800(溶融ｽﾗｸﾞ)；	78	m
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 【支給品】 UF-B1800-H800(溶融ｽﾗｸﾞ)；	27.9	m
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 【支給品】 UF-B1200-H700(溶融ｽﾗｸﾞ)；	61.5	m
樋門･樋管	式	1	41,013,225			
樋門･樋管本体工	式	1	15,611,641			
作業土工	式	1	749,207	床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1	式
				整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1	式
矢板工	式	1	3,524,619	広幅鋼矢板 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.7m；	35	枚
				広幅鋼矢板 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4m 鋼矢板打込長 1.9m；	2	枚
				広幅鋼矢板 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4m 鋼矢板打込長 3.4m；	6	枚
				広幅鋼矢板	2	枚

積算内訳書

工事名	最上川上流溝延中流地区築堤等工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 5m 鋼矢板打込長 1.9m ;		
				広幅鋼矢板	4	枚
				IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 5m 鋼矢板打込長 5m ;		
				可とう鋼矢板	2	枚
				IIw型 鋼矢板長さ 4m 鋼矢板打込長 1.9m ;		
				可とう鋼矢板	2	枚
				IIw型 鋼矢板長さ 5m 鋼矢板打込長 1.7m ;		
				矢板頭部鉄筋	70	本
				SD345 D16 L=600mm ;		
				フレア溶接	70	箇所
				溶接長 L=100mm ;		
函渠工	式	1	6,648,382	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	74	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 敷厚 10ｃｍ ;		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	90	m3
				内空幅 1.6m 内空高さ 1.2m ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉) ;		
				鉄筋	2.73	t
				SD345 D13 ;		
				鉄筋	2.86	t
				SD345 D16～25 ;		
				目地板	17	m2
				樹脂発泡体(15倍発泡)t=20 ;		
				止水板	20	m
				CF(塩ﾋﾞ製)200×5 ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		
				足場	1	式
				安全ネット必要 ;		
				支保	1	式
				f≦40kN/m2[t≦120cm] ;		
翼壁工	式	1	2,660,001	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	32	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ② (高炉) 敷厚 10ｃｍ ;		

積算内訳書

工事名	最上川上流溝延中流地区築堤等工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	33	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)；		
				鉄筋	1.19	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	0.75	t
				SD345 D16～25；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
				支保	1	式
				f≦40kN/m2[t≦120cm]；		
翼壁工	式	1	2,029,432	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	26	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ②（高炉）敷厚 10ｃｍ；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	25	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)；		
				鉄筋	1.2	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	0.16	t
				SD345 D16～25；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
				支保	1	式
				f≦40kN/m2[t≦120cm]；		
水路工	式	1	24,230,620			
作業土工	式	1	3,990,496	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		

積算内訳書

工事名	最上川上流溝延中流地区築堤等工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1	式
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工	式	1	1,458,410	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ RCB-B1500-H1100-L2000；	10.7	m
側溝工	式	1	17,183,214	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 UF-B1500-H1100(溶融ｽﾗｸﾞ)；	254.6	m
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 UF-B1500-H1400(溶融ｽﾗｸﾞ)；	128.2	m
集水桝工	式	1	1,598,500	現場打ち集水桝 (接続桝) SM-B1800-L1800-H1500 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)；	3	箇所
				現場打ち集水桝 (接続桝) SM-B1800-L1800-H1800 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)；	1	箇所
付属物設置工	式	1	609,300			
点検施設工	式	1	24,300	ｽﾃｯﾌﾟ φ19　W=300；	9	本
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ工	式	1	585,000	ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ H=500ｍｍ 間詰無；	5	組
仮設工	式	1	561,664			
工事用道路工	式	1	48,693	敷砂利 RC-40 敷厚 100ｍｍ；	1	式
仮水路工	式	1	361,591	床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1	式
				整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1	式
				ﾋｭｰﾑ管 D500　巻立ｺﾝｸﾘｰﾄ無し；	1	式
				素掘側溝	1	式

積算内訳書

工事名	最上川上流溝延中流地区築堤等工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				幅 50ｃｍ 高さ 108ｃｍ；		
作業ﾔｰﾄﾞ整備工	式	1	151,380	ﾔｰﾄﾞ造成	1	式
				RC-40 敷厚 100ｍｍ；		
樋門･樋管	式	1	8,460,044			
樋門･樋管本体工	式	1	7,437,447			
作業土工	式	1	136,902	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；		
矢板工	式	1	2,824,049	広幅鋼矢板	18	枚
				IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.7m；		
				広幅鋼矢板	2	枚
				IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4m 鋼矢板打込長 2.1m；		
				広幅鋼矢板	4	枚
				IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4m 鋼矢板打込長 2.8m；		
				広幅鋼矢板	2	枚
				IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 5m 鋼矢板打込長 1.9m；		
				広幅鋼矢板	4	枚
				IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 5m 鋼矢板打込長 5m；		
				可とう鋼矢板	2	枚
				IIw型 鋼矢板長さ 4m 鋼矢板打込長 2.1m；		
				可とう鋼矢板	2	枚

積算内訳書

工事名	最上川上流溝延中流地区築堤等工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				IIw型 鋼矢板長さ 5m 鋼矢板打込長 1.9m；		
				矢板頭部鉄筋	36	本
				SD345 D16 L=600mm；		
				フレア溶接	36	箇所
				溶接長 L=100mm；		
函渠工	式	1	3,833,964	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	47	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 敷厚 10ｃｍ；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	56	m3
				内空幅 1m 内空高さ 1m ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)；		
				鉄筋	2.31	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	0.93	t
				SD345 D16～25；		
				目地板	4	m2
				樹脂発泡体(15倍発泡)t=20；		
				止水板	8.9	m
				CF(塩ﾋﾞ製)200×5；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
				支保	1	式
				f≦40kN/m2[t≦120cm]；		
翼壁工	式	1	274,312	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	7	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ② (高炉) 敷厚 10ｃｍ；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	4	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)；		
				鉄筋	0.21	t
				SD345 D13；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
翼壁工	式	1	368,220	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	7	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ② (高炉) 敷厚 10ｃｍ；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	5	m3

積算内訳書

工事名	最上川上流溝延中流地区築堤等工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)；		
				鉄筋	0.25	t
				SD345 D13；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
水路工	式	1	436,049			
作業土工	式	1	18,827	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；		
側溝工	式	1	259,659	自由勾配側溝	11.7	m
				US9-B500-H500-L2000(溶融ｽﾗｸﾞ)；		
				側溝蓋	12	枚
				US9-B型用 (溶融ｽﾗｸﾞ) ；		
場所打水路工	式	1	157,563	場所打水路	3.5	m
				(A)		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)；		
				場所打水路	1.9	m
				(B)		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)；		
付属物設置工	式	1	499,000			
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ工	式	1	499,000	ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ	3	組
				H=700ｍｍ 間詰無；		
				ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ	1	組
				H=900ｍｍ 間詰無；		
仮設工	式	1	87,548			

積算内訳書

工事名	最上川上流溝延中流地区築堤等工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
作業ﾔｰﾄﾞ整備工	式	1	87,548	ﾔｰﾄﾞ造成 RC-40 敷厚 100ｍｍ；	1	式
直接工事費	式	1	109,666,678			
共通仮設費	式	1	11,976,200			
共通仮設費	式	1	3,710,200			
運搬費	式	1	1,485,200	重建設機械分解組立費 重建設機械分解組立輸送費	1 1	式 式
技術管理費	式	1	1,146,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,079,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	8,266,000			
純工事費	式	1	121,642,878			
現場管理費	式	1	31,919,000			
工事原価	式	1	153,561,878			
一般管理費等	式	1	24,888,122			
工事価格	式	1	178,450,000			