積算内訳書

１．工事名

工事名	尾花沢管内防雪柵設置工事
工事地名	山形県村山市大字土生田　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　道路管理第二課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　121日間　　自　　令和 7年 8月14日
　　至　　令和 7年12月12日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	尾花沢管内防雪柵設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	49,901,660			
落石雪害防止工	式	1	46,302,260			
防雪柵工	式	1	46,302,260	防雪柵 樹脂製吹止式 4.0mｽﾊﾟﾝ 柵高 4.5m ; 鋼管杭 鋼管径(杭径) 406.4mm 鋼管長さ(杭長) 4m ; 現場取卸(鋼管杭)	320 80 20.2	m 本 t
仮設工	式	1	3,599,400			
交通管理工	式	1	3,599,400	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	49,901,660			
共通仮設費	式	1	8,689,000			
共通仮設費	式	1	1,788,000			
運搬費	式	1	1,144,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	81,000	道路施設帳票作成費 簡易施工実態調査費	1 1	式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	563,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	6,901,000			
純工事費	式	1	58,590,660			
現場管理費	式	1	20,371,000			
工事原価	式	1	78,961,660			

積算内訳書

工事名	尾花沢管内防雪柵設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
一般管理費等	式	1	13,928,340	
工事価格	式	1	92,890,000	