積算内訳書

１．工事名

工事名	最上川上流溝延下流地区樋門築堤等工事
工事地名	山形県西村山郡河北町大字溝延　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　工務第一課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　207日間　　自　　令和 7年 8月 8日
　　至　　令和 8年 3月 2日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	最上川上流溝延下流地区樋門築堤等工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
樋門･樋管	式	1	79,717,177			
樋門･樋管本体工	式	1	46,604,667			
作業土工	式	1	2,963,816	床掘り(掘削) 土砂； 埋戻し 土砂； 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1 1 1 1 1 	式 式 式 式 式
矢板工	式	1	7,089,643	広幅鋼矢板 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.7m； 広幅鋼矢板 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 5.5m 鋼矢板打込長 1.9m； 広幅鋼矢板 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 5.5m 鋼矢板打込長 4.75m； 広幅鋼矢板 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 6m 鋼矢板打込長 1.7m； 広幅鋼矢板 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 6m 鋼矢板打込長 6m； 可とう鋼矢板 SP-Ⅱw型　鋼矢板長さ 5.5m； 可とう鋼矢板 SP-Ⅱw型　鋼矢板長さ 6m； 矢板頭部鉄筋 SD345 D16；	93 2 10 2 10 2 2 186 	枚 枚 枚 枚 枚 枚 枚 本

積算内訳書

工事名	最上川上流溝延下流地区樋門築堤等工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				フレア溶接 溶接長　L=100mm；	186	箇所
函渠工	式	1	24,796,878	均しｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② 敷厚 10ｃｍ；	220	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ 内空幅 3m 内空高さ 1.9m ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2 特殊 養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；	344	m3
				鉄筋 SD345 D13；	6.77	t
				鉄筋 SD345 D16～25；	17.1	t
				鉄筋 SD345 D29～32；	5.29	t
				目地板 樹脂発泡体(15倍発泡)t=20；	43	m2
				止水板 CF(塩ﾋﾞ製)200×5；	50	m
				型枠 一般型枠；	1	式
				足場 安全ネット必要；	1	式
				支保 f≦40kN/m2[t≦120cm]；	1	式
翼壁工	式	1	6,591,680	均しｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② 敷厚 10cm；	81	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) ｺﾝｸﾘｰﾄ 夜間割増無；	78	m3
				鉄筋 SD345 D13；	2.7	t
				鉄筋 SD345 D16～25；	3.32	t
				型枠 一般型枠；	1	式

積算内訳書

工事名	最上川上流溝延下流地区樋門築堤等工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
				支保	1	式
				f≦40kN/m2[t≦120cm]；		
翼壁工	式	1	5,162,650	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	63	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ② 敷厚 10cm；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	63	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) ｺﾝｸﾘｰﾄ		
				夜間割増無；		
				鉄筋	2.21	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	2.31	t
				SD345 D16～25；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
				支保	1	式
				f≦40kN/m2[t≦120cm]；		
釜場工	式	1	3,767,293			
作業土工	式	1	234,192	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)	式	1	2,437,648	連結ﾌﾞﾛｯｸ張	131	m2
				t=220mm；		
				張りｺﾝｸﾘｰﾄ	78	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ② t=200mm；		

積算内訳書

工事名	最上川上流溝延下流地区樋門築堤等工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	式	1	1,095,453	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	13	m
				ｺﾝｸﾘｰﾄ② 底幅 52ｃｍ 高さ 30ｃｍ；		
				現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	5	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	12	m2
				控え35cm；		
				胴込･裏込材(砕石)	18	m3
				再生砕石 RC-40；		
				現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
接続水路工	式	1	23,471,161			
作業土工	式	1	1,612,915	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	式	1	12,268,908	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	128	m
				ｺﾝｸﾘｰﾄ② 底幅 52ｃｍ 高さ 30ｃｍ；		
				現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	4	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ② B300；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	286	m2
				控え35cm；		
				胴込･裏込材(砕石)	128	m3
				再生砕石 RC-40；		
				現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	11	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
護床工	式	1	9,589,338	根固めﾞﾛｯｸ製作	418	m2
				2t用 ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
				根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	418	m2

積算内訳書

工事名	最上川上流溝延下流地区樋門築堤等工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				2t用；		
付属物設置工	式	1	1,541,050			
点検施設工	式	1	37,050	ｽﾃｯﾌﾟ φ19　W=300；	13	本
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ工	式	1	1,504,000	ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ 長さ 700ｍｍ 間詰無； ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ 長さ 900ｍｍ 間詰無；	8 4	組 組
仮設工	式	1	4,333,006			
工事用道路工	式	1	22,707	敷砂利 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40 敷厚 100mm；	1	式
仮水路工	式	1	4,176,580	床掘り 土砂； 埋戻し 土のう 耐候性大型土のう　2t　製作･設置　短期仮設（1年）対応； 土のう 耐候性大型土のう　2t　撤去；	1 1 1 1	式 式 式 式
作業ﾔｰﾄﾞ整備工	式	1	133,719	ﾔｰﾄﾞ造成 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40 敷厚 100mm；	1	式
築堤･護岸	式	1	27,404,570			
河川土工	式	1	16,317,120			
盛土工(ICT)	式	1	15,574,300	路体(築堤)盛土(ICT) 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；※出来形管理の対象としない 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；※出来形管理の対象	12,600 14,000 14,000	m3 m3 m3

積算内訳書

工事名	最上川上流溝延下流地区樋門築堤等工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				としない		
法面整形工(ICT)	式	1	742,820	法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	1,300	m2
地盤改良工	式	1	7,472,850			
表層安定処理工	式	1	7,472,850	置換 土砂；	7,700	m3
法覆護岸工	式	1	3,614,600			
植生工	式	1	3,614,600	防草シート設置	2,200	m2
直接工事費	式	1	107,121,747			
共通仮設費	式	1	11,344,000			
共通仮設費	式	1	3,396,000			
運搬費	式	1	1,211,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	1,146,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,039,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	7,948,000			
純工事費	式	1	118,465,747			
現場管理費	式	1	30,730,000			
工事原価	式	1	149,195,747			
一般管理費等	式	1	24,264,253			

積算内訳書

工事名	最上川上流溝延下流地区樋門築堤等工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
工事価格	式	1	173,460,000	