積算内訳書

１．工事名

工事名	新庄真室川IC橋上部工工事
工事地名	山形県新庄市大字昭和 地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　工務第二課
２）　主 工 種　　ＰＣ橋工事
３）　工　　期　　453日間　　自　　令和 7年 8月18日
　　至　　令和 8年11月13日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	新庄真室川IC橋上部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部	式	1	2,053,120			
工場製作工	式	1	2,053,120			
検査路製作工	式	1	2,053,120	製作加工	3.2	t
間接労務費	式	1	327,183			
工場純工事費	式	1	2,380,303			
工場管理費	式	1	378,249			
（工場製作原価）	式	1	2,758,552			
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部	式	1	154,380,512			
PC橋工	式	1	126,842,058			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作工	式	1	62,000,000	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作 PCコンポ桁 高耐久桁；	5	本
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ主桁組立工	式	1	10,120,000	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ主桁組立 2200kN(225t)型(12S12.7B)；	5	本
支承工	式	1	6,905,000	ｺﾞﾑ支承 (A1) 反力 1540KN（固定）；	1	個
				ｺﾞﾑ支承 (A2) 反力 1510KN（可動）；	1	個
架設工(架設桁架設)	式	1	19,135,000	桁架設 (夜間) PCｺﾝﾎﾟ橋 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁；	1	式
床版･横組工	式	1	5,279,630	鉄筋 SD345 D13；	0.24	t
				鉄筋	0.07	t

積算内訳書

工事名	新庄真室川IC橋上部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				SD345 D13 ｴﾎﾟｼｷ樹脂塗装鉄筋；		
				鉄筋	1.29	t
				SD345 D16 ｴﾎﾟｼｷ樹脂塗装鉄筋；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	32	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ⑯-2（早強）膨張材入り；		
				PCｹｰﾌﾞﾙ	89	m
				ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8)；		
				緊張	7	ｹｰﾌﾞﾙ
				ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 固定側(緊張用)；		
PCｺﾝﾎﾟ橋床板工	式	1	23,338,828	PC板支承	236	m
				PC板敷設	120	枚
				継目	214.6	m
				型枠(PCｺﾝﾎﾟ床版工)	1	式
				鉄筋	3.2	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	17.36	t
				SD345 D16～25；		
				鉄筋	0.18	t
				SD345 D13 ｴﾎﾟｼｷ樹脂塗装鉄筋；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	104	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ⑯-2（普通）膨張剤入り；		
現場塗装工	式	1	63,600	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装	10	m2
				CC-A；		
橋梁付属物工	式	1	19,170,602			
伸縮装置工	式	1	6,618,330	鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置	13.7	m
				(A1)		
				許容伸縮量 0～20mm；		
				鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置	13.6	m
				(A2)		
				許容伸縮量 0～60mm；		
排水装置工	式	1	4,645,310	排水桝	3	箇所
				SC450；		

積算内訳書

工事名	新庄真室川IC橋上部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				排水管 　VP-200； 排水管 　VP-25； ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 　M10×100； 床版排水管	23.5 85 60 16	m m 本 箇所
橋梁用防護柵工	式	1	7,357,653	壁高欄 　ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2 膨張材入り； 中央分離帯 　ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2 膨張材入り； 落下物等防止柵 　柵高 1.0m；	61.8 30.9 72	m m m
配管･配線工	式	1	549,309	屋外配管 　VE54×4条；	43.7	m
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋足場等設置工	式	1	8,367,852			
橋梁足場工	式	1	5,071,020	架設足場	1	式
橋梁防護工	式	1	3,296,832	板張防護 　(夜間) ﾜｲﾔｰﾌﾞﾘｯｼﾞ防護 　(夜間)	1 1	式 式
橋梁下部	式	1	1,964,782			
橋台工	式	1	1,964,782			
橋台躯体工	式	1	1,175,491	壁高欄 　(A1) 　ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2（高炉）； 壁高欄 　(A2) 　ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2（高炉）；	13.1 12.1	m m

積算内訳書

工事名	新庄真室川IC橋上部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
検査路工	式	1	789,291	検査路	36.9	m
直接工事費	式	1	156,345,294			
共通仮設費	式	1	17,627,000			
共通仮設費	式	1	2,495,000			
運搬費	式	1	1,489,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	63,000	道路工事施設帳票作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	943,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	15,132,000			
純工事費	式	1	173,972,294			
現場管理費	式	1	47,250,000			
（現場原価）	式	1	221,222,294			
工事原価	式	1	223,980,846			
一般管理費等	式	1	34,469,154			
工事価格	式	1	258,450,000			