積算内訳書

１．工事名

工事名	最上川上流米沢地区河川維持工事
工事地名	山形県東置賜郡高畠町夏茂～米沢市中田町　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　河川管理課
２）　主 工 種　　河川維持工事
３）　工　　期　　365日間　　自　　令和 7年 4月 1日
　　至　　令和 8年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	最上川上流米沢地区河川維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
河川維持	式	1	28,804,608			
除草工	式	1	26,997,394			
堤防除草工	式	1	25,860,024	除草	561,500	m2
				（１回目）		
				除草	561,500	m2
				（２回目）		
				除草	561,500	m2
				（３回目）		
				集草	1,200	m2
				（１回目）		
				集草	20,700	m2
				（２回目）		
				集草	20,700	m2
				（３回目）		
				梱包	1,200	m2
				（１回目）		
				;※１：数量は参考として示した物であり、出来型確認は必要としない。		
				梱包	20,700	m2
				（２回目）		
				;※１		
				梱包	20,700	m2
				（３回目）		
				;※１		
				積込・荷卸	1,200	m2
				（１回目）		
				;※１		
				積込・荷卸	20,700	m2
				（２回目）		
				;※１		
				積込・荷卸	20,700	m2
				（３回目）		

積算内訳書

工事名	最上川上流米沢地区河川維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				;※１		
				運搬(堤防除草)	1,200	m2
				（１回目）		
				;※１		
				運搬(堤防除草)	20,700	m2
				（２回目）		
				;※１		
				運搬(堤防除草)	20,700	m2
				（３回目）		
				;※１		
				除草処分	1,200	m2
				（１回目）		
				;※１		
				除草処分	20,700	m2
				（２回目）		
				;※１		
				除草処分	20,700	m2
				（３回目）		
				;※１		
堤防除草工	式	1	962,558	集草	18,100	m2
				（１回目）		
				集草	18,100	m2
				（２回目）		
				梱包	18,100	m2
				（１回目）		
				;※１		
				梱包	18,100	m2
				（２回目）		
				;※１		
				積込・荷卸	18,100	m2
				（１回目）		
				;※１		
				積込・荷卸	18,100	m2
				（２回目）		

積算内訳書

工事名	最上川上流米沢地区河川維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				；※１		
				運搬(堤防除草)	18,100	m2
				（１回目）		
				；※１		
				運搬(堤防除草)	18,100	m2
				（２回目）		
				；※１		
				除草処分	18,100	m2
				（１回目）		
				；※１		
				除草処分	18,100	m2
				（２回目）		
				；※１		
高水敷除草工	式	1	174,812	除草	2,200	m2
				（１回目）		
				肩掛式；		
				除草	2,200	m2
				（２回目）		
				肩掛式；		
堤防養生工	式	1	131,820			
芝養生工	式	1	131,820	施肥	1,000	m2
				N:P:K=8:8:8 肥料使用量 500kg/万m2；		
				抜根	1,000	m2
				（１回目）		
				抜根のみ；		
				抜根	1,000	m2
				（２回目）		
				抜根のみ；		
清掃工	式	1	114,880			
塵芥処理工	式	1	114,880	散在塵芥処理	5,000	m2
				堆積塵芥収集(機械処理)	30	m3

積算内訳書

工事名	最上川上流米沢地区河川維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
緊急時作業工	式	1	1,123,714			
緊急時作業工	式	1	719,130	水質事故対応	1	式
				緊急時防災対応	1	式
内水排除作業工	式	1	232,480	内水排除作業	4	時間
				排水ポンプ車30m3/min(4P)　R02-4245；		
				排水ポンプ車点検	12	回
				排水ポンプ車30m3/min(4P)　R02-4245；		
照明作業工	式	1	172,104	照明作業	4	時間
				照明車　伸縮ポール式10m　R02-4263；		
				照明車点検	12	回
				照明車　伸縮ポール式10m　R02-4263；		
雑作業工	式	1	436,800			
雑作業工	式	1	436,800	雑作業	1	式
直接工事費	式	1	28,804,608			
共通仮設費	式	1	2,353,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	2,353,000			
純工事費	式	1	31,157,608			
現場管理費	式	1	11,585,000			
工事原価	式	1	42,742,608			
一般管理費等	式	1	8,107,392			
業務委託料	式	1	2,670,000			
工事価格	式	1	53,520,000			