積算内訳書

１．工事名

工事名	最上川上流寒河江地区河川維持工事
工事地名	山形県西村山郡河北町谷地～西村山郡朝日町今平　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　河川管理課
２）　主 工 種　　河川維持工事
３）　工　　期　　365日間　　自　　令和 7年 4月 1日
　　至　　令和 8年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	最上川上流寒河江地区河川維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
河川維持	式	1	25,660,974			
除草工	式	1	23,923,304			
堤防除草工	式	1	22,622,040	除草 （１回目）	458,400	m2
				除草 （２回目）	458,400	m2
				除草 （３回目）	458,400	m2
堤防除草工	式	1	1,301,264	梱包 （１回目） ；※１：数量は参考として示した物であり、出来型確認は必要としない。	48,700	m2
				梱包 （２回目） ；※１	48,700	m2
				積込・荷卸 （１回目） ；※１	48,700	m2
				積込・荷卸 （２回目） ；※１	48,700	m2
				運搬(堤防除草) （１回目） ；※１	48,700	m2
				運搬(堤防除草) （２回目） ；※１	48,700	m2
				除草処分 １回目；※１	48,700	m2
				除草処分 ２回目；※１	48,700	m2

積算内訳書

工事名	最上川上流寒河江地区河川維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
堤防養生工	式	1	131,820			
芝養生工	式	1	131,820	施肥 N:P:K=8:8:8 肥料使用量 500kg/万m2； 抜根 （１回目） 抜根のみ； 抜根 （２回目） 抜根のみ；	1,000 1,000 1,000	m2 m2 m2
清掃工	式	1	167,590			
塵芥処理工	式	1	167,590	散在塵芥処理 堆積塵芥収集(機械処理)	2,000 50	m2 m3
緊急時作業工	式	1	1,219,860			
緊急時作業工	式	1	1,219,860	水質事故対応 緊急時防災対応	1 1	式 式
雑作業工	式	1	218,400			
雑作業工	式	1	218,400	雑作業	1	式
直接工事費	式	1	25,660,974			
共通仮設費	式	1	2,148,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	2,148,000			
純工事費	式	1	27,808,974			
現場管理費	式	1	10,605,000			
工事原価	式	1	38,413,974			

積算内訳書

工事名	最上川上流寒河江地区河川維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
一般管理費等	式	1	7,376,026	
業務委託料	式	1	2,670,000	
工事価格	式	1	48,460,000	