倉庫屋根補修（尾花沢国道維持出張所） 数量総括表

項目	規格	単位	数量	単価	金額	備考
倉庫屋根補修		式	1			1号内訳
共通仮設費		式	1			
現場管理費		式	1			
直接業務費　　計		式	1			
諸経費		式	1			
業務価格　計		式	1			
消費税相当額		%	10			
合　計		式	1			

※製品などは、上記と同等以上の性能を有するものとする。

※処分費、養生・清掃費、現場管理費等、作業上当然必要となる費用を含む。

※工事用電気、水道、トイレは無償貸与とする。

1号内訳

項目	規格	単位	数量	単価	金額	備考
倉庫屋根補修		式	1			
1 直接仮設作業		式	1			2号内訳
2 木工作業		式	1			3号内訳
3 屋根板金作業		式	1			4号内訳

2号内訳

項目	規格	単位	数量	単価	金額	備考
1. 直接仮設作業		式	1			
外部足場	枠組W600	㎡	112			
垂直養生	メッシュシート	㎡	112			
安全手摺	枠組用	m	36.6			
内部足場	脚立足場　階高4m以下	㎡	21.6			
足場材運搬費		式	1			
整理清掃片付費	木造　地上1階	㎡	33.0			
養生費	木造　地上1階	㎡	33.0			

3号内訳

項目	規格	単位	数量	単価	金額	備考
2. 木工作業		式	1			
既存屋根解体		㎡	33.0			
産廃処分費		式	1			
桁	杉1等　3,640*120*120	本	3.0			
垂木	杉1等　3,640*45*75	本	29.0			
破風板	杉1等　3,640*24*120	本	5.0			
ヨド角	杉1等　3,640*30*30	本	5.0			
野地板	杉1等　厚12mm	㎡	33.0			
加工組立費	造作大工	㎡	33.0			
運搬費		式	1			

4号内訳

項目	規格	単位	数量	単価	金額	備考
3. 屋根板金作業		式	1			
長尺瓦棒葺き　働き幅364	カラーGL鋼板　t＝0.35　アスファルトルーフィング940下葺き	㎡	33.0			
軒先唐草	カラーGL鋼板　t＝0.35	m	16.5			
棟包み	カラーGL鋼板　t＝0.35 既存木下地再利用	m	10.1			
軒樋	カラーGL鋼板　t＝0.27 半丸　受金具@364	m	2.2			
竪樋	カラーGL鋼板　t＝0.27 55φ　受金共	m	3.2			
集水器		箇所	1			
運搬、荷場費		式	1			