積算内訳書

１．工事名

工事名	金山荒屋地区道路改良工事
工事地名	山形県最上郡金山町大字金山地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　工務第二課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　165日間　　自　　令和 7年 9月16日
　　至　　令和 8年 2月27日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	金山荒屋地区道路改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	137,606,705			
道路土工	式	1	15,541,952			
路体盛土工	式	1	5,206,947	路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満； 基盤排水層 RC-40； 吸出防止材 t=10mm；	810 900 900 360 670	m3 m3 m3 m3 m2
路体盛土工(ICT)	式	1	7,877,590	路体(築堤)盛土(ICT) 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	4,900 3,670 1,770 5,400	m3 m3 m3 m3
路床盛土工(ICT)	式	1	1,561,239	路床盛土(ICT) 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	800 890 890	m3 m3 m3
法面整形工(ICT)	式	1	896,176	法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	1,580	m2
遮水工	式	1	88,923,041			
遮水工	式	1	88,923,041	保護砂盛土 (ICT) 4.0m以上； 土材料	490 490	m3 m3

積算内訳書

工事名	金山荒屋地区道路改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				遮水ｼｰﾄ(底面部) 合成ｺﾞﾑ･樹脂系 中弾性率ﾀｲﾌﾟ(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ) t=1.5mm×2層；	1,750	m2
				遮水ｼｰﾄ(上面部) 合成ｺﾞﾑ･樹脂系 高弾性率ﾀｲﾌﾟ(高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ) t=1.5mm×2層；	930	m2
				遮水ｼｰﾄ(法面部) 合成ｺﾞﾑ･樹脂系 高弾性率ﾀｲﾌﾟ(高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ) t=1.5mm×2層；	6,260	m2
				保護ﾏｯﾄ(底面部) 不織布(短繊維系) t=10mm×3層；	2,620	m2
				保護ﾏｯﾄ(上面部) 不織布(短繊維系) t=10mm×3層；	1,390	m2
				保護ﾏｯﾄ(法面部) 不織布(短繊維系) t=10mm×3層；	7,490	m2
				固定工 W=390,750 H=600 ｺﾝｸﾘｰﾄ②；	136.4	m
地盤改良工	式	1	12,894,780			
自走式土質改良工	式	1	12,894,780	土質改良 ﾚｷ質土 固化材1m3当り使用量 50kg/m3 高炉ｾﾒﾝﾄB種；	4,570	m3
				土質改良 ﾚｷ質土 固化材1m3当り使用量 100kg/m3 高炉ｾﾒﾝﾄB種；	890	m3
排水構造物工	式	1	20,246,932			
作業土工	式	1	313,076	床掘り 土砂；	18	m3
				床掘り 土砂；	97	m3
				埋戻し	6	m3
				埋戻し	69	m3
				基面整正	106	m2

積算内訳書

工事名	金山荒屋地区道路改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
側溝工	式	1	1,308,355	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 BF1-B450-H295(溶融ｽﾗｸﾞ)；	142.6	m
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	650,950	現場打ち集水桝 SM-B500-L500-H500　ｺﾝｸﾘｰﾄ②； 現場打ち集水桝 SM-B700-L700-H500　ｺﾝｸﾘｰﾄ②； 現場打ち集水桝 SM-B700-L700-H600　ｺﾝｸﾘｰﾄ②； 現場打ち集水桝 SM-B1000-L1000-H700　ｺﾝｸﾘｰﾄ②； 蓋 Co蓋 SM-B500用(溶融ｽﾗｸﾞ)； 蓋 Gr蓋 SM-B500用(500kg/m2)； 蓋 Gr蓋 SM-B700用(500kg/m2)； 蓋 Gr蓋 SM-B1000用(500kg/m2)；	3 2 1 1 2 1 3 1	箇所 箇所 箇所 箇所 枚 枚 枚 枚
地下排水工	式	1	2,160,132	地下排水 (集水管) 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾀﾞﾌﾞﾙ　φ300； 地下排水 (集水管) 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾀﾞﾌﾞﾙ　φ200；	135.8 51.9 	m m
排水工	式	1	1,684,779	小段排水 BF2-B300-H200(溶融ｽﾗｸﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ②； 縦排水 BF2-B300-H200(溶融ｽﾗｸﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ②； 継手ｺﾝｸﾘｰﾄ Bﾀｲﾌﾟ　ｺﾝｸﾘｰﾄ②； 継手ｺﾝｸﾘｰﾄ Cﾀｲﾌﾟ　ｺﾝｸﾘｰﾄ②； 蓋 Co蓋 BF-B300用(溶融ｽﾗｸﾞ)；	74.3 12.9 2 2 6 	m m 箇所 箇所 枚

積算内訳書

工事名	金山荒屋地区道路改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
添架排水管工	式	1	14,129,640	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(落雪ﾊﾟﾈﾙ用架台含む) WE-13.6 W=300 ;	75.6	m
直接工事費	式	1	137,606,705			
共通仮設費	式	1	14,438,000			
共通仮設費	式	1	2,387,000			
技術管理費	式	1	1,227,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT) 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用 簡易施工実態調査費	1 1 1	式 式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,160,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	12,051,000			
純工事費	式	1	152,044,705			
現場管理費	式	1	42,491,000			
工事原価	式	1	194,535,705			
一般管理費等	式	1	30,534,295			
工事価格	式	1	225,070,000			