積算内訳書

１．工事名

工事名	細野山地区道路改良工事
工事地名	山形県新庄市五日町～最上郡金山町大字上台　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　工務第二課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　179日間　　自　　令和 7年 9月16日
　　至　　令和 8年 3月13日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	細野山地区道路改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳		
道路改良	式	1	106,144,485			
道路土工	式	1	16,415,693			
掘削工(ICT)	式	1	7,915,408	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	18,000 5,560	m3 m3
路体盛土工(ICT)	式	1	4,126,140	路体(築堤)盛土(ICT)	16,200	m3
法面整形工(ICT)	式	1	4,374,145	法面整形(切土部)(ICT) ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	1,710 5,000	m2 m2
地盤改良工	式	1	78,184,380			
自走式土質改良工	式	1	78,184,380	土質改良 粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰； 土質改良 粘性土 固化材1m3当り使用量 50kg/m3 高炉ｾﾒﾝﾄB種； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	12,500 5,500 12,500 12,490	m3 m3 m3 m3
法面工	式	1	11,069,000			
植生工	式	1	1,220,000	種子散布 肥料無し 1000m2以上；	5,000	m2
法枠工	式	1	9,849,000	簡易吹付枠 H=100 W1=300 W2=1000 枠内植生基材吹付t=5cm；	700	m2

積算内訳書

工事名	細野山地区道路改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
排水構造物工	式	1	475,412			
作業土工	式	1	44,320	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正	1 1 1	式 式 式
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	147,020	現場打ち集水桝 SM-B500-L500-H500 ｺﾝｸﾘｰﾄ②； 蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 SM-B500用(溶融ｽﾗｸﾞ)；	2 2 	箇所 枚
排水工	式	1	284,072	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 BF2-B300-H200(溶融ｽﾗｸﾞ)； 縦排水 BF2-B300-H200(溶融ｽﾗｸﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ②； 側溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 BF-B300用(溶融ｽﾗｸﾞ)； 継手ｺﾝｸﾘｰﾄ Cﾀｲﾌﾟ ｺﾝｸﾘｰﾄ②； 継手ｺﾝｸﾘｰﾄ Gﾀｲﾌﾟ ｺﾝｸﾘｰﾄ②；	22.7 5.4 3 1 1 	m m 枚 箇所 箇所
直接工事費	式	1	106,144,485			
共通仮設費	式	1	12,735,000			
共通仮設費	式	1	2,238,000			
技術管理費	式	1	1,209,000	道路工事施設帳票作成費 ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1 1	式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,029,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	10,497,000			
純工事費	式	1	118,879,485			

積算内訳書

工事名	細野山地区道路改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
現場管理費	式	1	36,971,000	
工事原価	式	1	155,850,485	
一般管理費等	式	1	25,209,515	
工事価格	式	1	181,060,000	