積算内訳書

１．工事名

工事名	寒河江国道管内橋梁補修工事
工事地名	山形県寒河江市大字白岩 ～ 西村山郡西川町大字本道寺　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　道路管理第二課
２）　主 工 種　　橋梁保全工事
３）　工　　期　　327日間　　自　　令和 7年10月 3日
　　至　　令和 8年 8月25日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	寒河江国道管内橋梁補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁保全工事	式	1	31,340,673			
橋梁付属物工	式	1	372,693			
排水施設工	式	1	372,693	排水管 (設置) VP-125； 排水管 (撤去) 鋼管；	10.8 10.2	m m
橋梁補修工	式	1	15,115,440			
断面修復工	式	1	9,009,840	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 2.216m3 塩分吸着剤入りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有； ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工) 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	1 2 2	構造物 m3 m3
剥落防止工	式	1	6,105,600	超薄膜ｽｹﾙﾄﾝはく落防災ｺｰﾃｨﾝｸﾞ	320	m2
仮設工	式	1	15,852,540			
足場工	式	1	10,557,540	足場	1	式
交通管理工	式	1	5,295,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	31,340,673			
共通仮設費	式	1	7,275,000			
共通仮設費	式	1	487,000			

積算内訳書

工事名	寒河江国道管内橋梁補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
技術管理費	式	1	99,000	道路工事施設帳票作成費	1	式
				簡易施工実態調査費	2	工種
現場環境改善費（率計上）	式	1	388,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	6,788,000			
純工事費	式	1	38,615,673			
現場管理費	式	1	22,648,000			
工事原価	式	1	86,681,763			
一般管理費等	式	1	14,038,237			
工事価格	式	1	100,720,000			

積算内訳書

工事名	寒河江国道管内橋梁補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁保全工事	式	1	191,100			
工場製作工	式	1	191,100			
支承補修用ﾌﾞﾗｹｯﾄ製作工	式	1	191,100	製作加工	0.13	t
工場純工事費	式	1	191,100			
（工場製作原価）	式	1	191,100			
橋梁保全工事	式	1	501,700			
橋梁補修工	式	1	148,700			
支承補修工	式	1	148,700	支承補修用ﾌﾞﾗｹｯﾄ 溶融亜鉛ﾒｯｷ(HDZT77(旧HDZ55))； ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ D22 L=400 溶融亜鉛ﾒｯｷ(ﾈｼﾞ切り部のみ)；	1 4	基 組
仮設工	式	1	353,000			
交通管理工	式	1	353,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	501,700			
共通仮設費	式	1	227,000			
共通仮設費	式	1	32,000			
技術管理費	式	1	18,000	簡易施工実態調査	1	工種
現場環境改善費（率計上）	式	1	14,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	195,000			

積算内訳書

工事名	寒河江国道管内橋梁補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
純工事費	式	1	728,700	
現場管理費	式	1	596,000	
（現場原価）	式	1	1,324,700	
工事原価	式	1	1,515,800	

積算内訳書

工事名	寒河江国道管内橋梁補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁保全工事	式	1	10,393,290			
舗装工	式	1	3,747,693			
橋面防水工	式	1	1,290,575	橋面防水 床版防水層 ﾚﾍﾞﾙT0；	475	m2
舗装打換え工	式	1	2,457,118	舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下；	475	m2
				殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	38	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	38	m3
				基層 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(13FW)改質Ⅱ型 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超；	475	m2
				表層 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(13T) 改質Ⅱ型 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超；	475	m2
区画線工	式	1	31,663			
区画線工	式	1	31,663	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)；	130	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱(黄)；	66	m
橋梁床版工	式	1	527,278			
床版補修工	式	1	527,278	床版補修 超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ30N/3h(ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ繊維入り)；	1	m3
				殻積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	1	m3
				殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	1	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	1	m3

積算内訳書

工事名	寒河江国道管内橋梁補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁補修工	式	1	658,609			
ひび割れ補修工	式	1	179,400	充てん工法 1構造物当り補修延べ延長 33.3m 塩分吸着剤入りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ；	1	構造物
断面修復工	式	1	479,209	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.118m3 塩分吸着剤入りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；	1	構造物
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)	0.1	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	0.1	m3
仮設工	式	1	5,428,047			
足場工	式	1	1,898,047	足場	1	式
交通管理工	式	1	3,530,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	10,393,290			
共通仮設費	式	1	3,543,000			
共通仮設費	式	1	208,000			
技術管理費	式	1	50,000	道路工事完成図作成費	1	式
				簡易施工実態調査	2	工種
現場環境改善費（率計上）	式	1	158,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	3,335,000			
純工事費	式	1	13,936,290			
現場管理費	式	1	9,966,000			

積算内訳書

工事名	寒河江国道管内橋梁補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
工事原価	式	1	23,902,290	