積算内訳書

１．工事名

工事名	山形国道東地区舗装修繕工事
工事地名	山形県東根市関山　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　道路管理第二課
２）　主 工 種　　舗装工事
３）　工　　期　　64日間　　自　　令和 7年 9月26日
　　至　　令和 7年11月28日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	山形国道東地区舗装修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	41,304,477			
舗装工	式	1	38,133,395			
路面切削工	式	1	7,109,606	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ撤去作業有；	8,300	m2
				殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；	374	m3
				殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	53	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；	374	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	53	m3
舗装打換え工	式	1	10,414,889	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 150ｍｍ；	1,130	m
				舗装版破砕(急速施工) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ；	1,250	m2
				殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	188	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	188	m3
				不陸整正 補足材無し；	1,250	m2
				上層路盤 路盤材(各種) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 100ｍｍ；	1,250	m2
				基層 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下；	1,250	m2
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	20,608,900	表層(車道・路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混	8,300	m2

積算内訳書

工事名	山形国道東地区舗装修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				合物(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；		
区画線工	式	1	466,872			
区画線工	式	1	466,872	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	2,100	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温；		
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	840	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱；		
仮設工	式	1	2,704,210			
仮区画線工	式	1	409,710	仮区画線	2,100	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温；		
				仮区画線	840	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 常温；		
交通管理工	式	1	2,294,500	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	41,304,477			
共通仮設費	式	1	9,882,000			
共通仮設費	式	1	3,400,000			
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	2,803,000	道路工事施設帳票作成費	1	式
				道路工事完成図作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	455,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	6,482,000			
純工事費	式	1	51,186,477			
現場管理費	式	1	16,959,000			

積算内訳書

工事名	山形国道東地区舗装修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
工事原価	式	1	68,145,477	
一般管理費等	式	1	11,464,523	
工事価格	式	1	79,610,000	