積算内訳書

１．工事名

工事名	有田沢橋スノーシェッド工事
工事地名	山形県最上郡戸沢村大字古口　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　工務第二課
２）　主 工 種　　河川・道路構造物工事
３）　工　　期　　346日間　　自　　令和 7年10月22日
　　至　　令和 8年10月 2日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	有田沢橋スノーシェッド工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
鋼製ｼｪｯﾄﾞ	式	1	182,024,257			
道路土工	式	1	762,993			
掘削工	式	1	762,993	掘削	990	m3
				土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満；		
				土砂等運搬	990	m3
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
鋼製ｼｪｯﾄﾞ下部工	式	1	3,657,484			
場所打擁壁工	式	1	694,284	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	6	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ② 敷厚 10ｃｍ；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	8	m3
				逆Ｔ型 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2；		
				鉄筋	0.15	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	0.41	t
				SD345 D16～25；		
				目地板	2	m2
				樹脂発泡体(15倍発泡)t=20；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	m3
				(監査歩廊)		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2；		
場所打擁壁工	式	1	637,694	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	6	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ② 敷厚 10ｃｍ；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	7	m3
				逆Ｔ型 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2；		
				鉄筋	0.14	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	0.4	t
				SD345 D16～25；		
				目地板	2	m2

積算内訳書

工事名	有田沢橋スノーシェッド工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				樹脂発泡体(15倍発泡)t=20；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	m3
				(監査歩廊)		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2；		
場所打擁壁工	式	1	1,196,900	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	13	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ② 敷厚 10ｃｍ；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	13	m3
				逆Ｔ型 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2；		
				鉄筋	0.38	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	0.72	t
				SD345 D16～25；		
				目地板	2	m2
				樹脂発泡体(15倍発泡)t=20；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	3	m3
				(監査歩廊)		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2；		
場所打擁壁工	式	1	1,128,606	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	12	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ② 敷厚 10ｃｍ；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	12	m3
				逆Ｔ型 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2；		
				鉄筋	0.36	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	0.71	t
				SD345 D16～25；		
				目地板	2	m2
				樹脂発泡体(15倍発泡)t=20；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	3	m3

積算内訳書

工事名	有田沢橋スノーシェッド工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				(監査歩廊) ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2；		
鋼製ｼｪｯﾄﾞ上部工	式	1	173,375,178			
架設工	式	1	173,375,178	ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ架設 12.6m×36.0m； ｺﾝｸﾘｰﾄ (ﾍﾞｰｽﾓﾙﾀﾙ) 無収縮ﾓﾙﾀﾙ； ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ材料	102.7 0.3 1	t m3 式
擁壁護岸工	式	1	4,203,582			
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	4,110,072	もたれ式擁壁 (A1橋台上流側) ｺﾝｸﾘｰﾄ②； 裏込砕石 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0； もたれ式擁壁 (A1橋台下流側) ｺﾝｸﾘｰﾄ②； 裏込砕石 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0；	25 15 45 44 	m3 m3 m3 m3
天端保護工	式	1	93,510	張りｺﾝｸﾘｰﾄ (A1橋台上流側) ｺﾝｸﾘｰﾄ② t=100mm； 張りｺﾝｸﾘｰﾄ (A1橋台下流側) ｺﾝｸﾘｰﾄ② t=100mm；	15 5 	m2 m2
仮設工	式	1	25,020			
土留･仮締切工	式	1	25,020	土のう 撤去；	1 	式
直接工事費	式	1	182,024,257			

積算内訳書

工事名	有田沢橋スノーシェッド工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費	式	1	6,785,000	
共通仮設費	式	1	651,000	
技術管理費	式	1	81,000	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用　1　式 簡易施工実態調査費　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	570,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,134,000	
純工事費	式	1	188,809,257	
現場管理費	式	1	19,137,000	
工事原価	式	1	207,946,257	
一般管理費等	式	1	32,333,743	
工事価格	式	1	240,280,000	