積算内訳書

１．工事名

工事名	新庄管内舗装修繕他工事（当初）
工事地名	山形県新庄市金沢～五日町 地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　道路管理第二課
２）　主 工 種　　舗装工事
３）　工　　期　　48日間　　自　　令和 7年10月24日
　　至　　令和 7年12月10日

４）　工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	新庄管内舗装修繕他工事（当初）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	36,197,054			
舗装工	式	1	31,511,572			
路面切削工	式	1	6,717,792	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ 撤去作業有； 殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材； 殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	9,000 405 52 405 52	m2 m3 m3 m3 m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補強工	式	1	2,203,780	ｸﾗｯｸ処理 ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=30cm；	2,195	m
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	22,590,000	表層(車道・路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(20T) 改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；	9,000	m2
区画線工	式	1	623,279			
区画線工	式	1	623,279	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)； ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱(黄)；	2,570 1,290	m m
仮設工	式	1	4,062,203			
仮区画線工	式	1	532,203	仮区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)； 仮区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(黄)；	2,570 1,290	m m
交通管理工	式	1	3,530,000	交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	新庄管内舗装修繕他工事（当初）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁保全工事	式	1	10,025,733			
舗装工	式	1	276,940			
橋面防水工	式	1	44,140	橋面防水	20	m2
				床版防水層 ﾚﾍﾞﾙT0；		
薄層ｶﾗｰ舗装工	式	1	232,800	薄層ｶﾗｰ舗装	20	m2
				樹脂モルタル舗装 厚8mm超え10mm以下；		
橋梁床版工	式	1	4,647,947			
床版取替工	式	1	4,647,947	舗装版破砕	20	m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cm以下；		
				鋼製高欄取替	17.6	m
				SP種 H=0.9m 縦桟型；		
				床版ｺﾝｸﾘｰﾄ破砕	1	m3
				無筋構造物；		
				地覆ｺﾝｸﾘｰﾄ破砕	1	m3
				鉄筋構造物；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版設置	24	m2
				殻運搬	1	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻処分	1	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻積込	1	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻運搬	1	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻処分	1	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻積込	1	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；		
				殻運搬	1	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；		
				殻処分	1	m3

積算内訳書

仮番号

工事名	新庄管内舗装修繕他工事（当初）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；		
橋梁支承工	式	1	511,580			
支承工	式	1	511,580	ｺﾞﾑ支承	2	個
				簡易ﾀｲﾌﾟ 2900×150×23；		
				防蝕ｱﾝｶｰ	1	組
				(A1)		
				L=860mm,S35CN,SGN12(固定)；		
				防蝕ｱﾝｶｰ	1	組
				(A1)		
				L=830mm,S35CN,SGN12(固定)；		
				防蝕ｱﾝｶｰ	1	組
				(A2)		
				L=860mm,S35CN,SGN12(可動)；		
				防蝕ｱﾝｶｰ	1	組
				(A2)		
				L=830mm,S35CN,SGN12(可動)；		
橋梁付属物工	式	1	1,059,266			
伸縮継手工	式	1	734,449	鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置	2.8	m
				(A1)		
				歩道用 伸縮量20mm；		
				鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置	2.8	m
				(A2)		
				歩道用 伸縮量20mm；		
				地覆部ｼｰﾘﾝｸﾞ	1.7	m
				W=17mm t=20mm；		
地覆工	式	1	120,929	場所打地覆	17.6	m
				B250*H210 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)膨張材入り；		
沓座嵩上工	式	1	203,888	ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ	8	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	2	m3
				⑫-2(高炉)；		
				型枠	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	新庄管内舗装修繕他工事（当初）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				鉄筋 SD345 D16 ～ 25；	0.12	t
仮設工	式	1	3,530,000			
交通管理工	式	1	3,530,000	交通誘導警備員	1	式
橋梁保全工事	式	1	5,154,993			
橋梁補修工	式	1	1,168,633			
断面修復工	式	1	654,933	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.161m3 塩分吸着剤 入りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 有； ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工) 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	1 0.2 0.2	構造物 m3 m3
表面保護工	式	1	513,700	超薄膜ｽｹﾙﾄﾝはく落防災ｺｰﾃｨﾝｸﾞ	22	m2
仮設工	式	1	3,986,360			
足場工	式	1	456,360	足場	1	式
交通管理工	式	1	3,530,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	51,377,780			
共通仮設費	式	1	10,199,000			
共通仮設費	式	1	2,442,000			
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	新庄管内舗装修繕他工事（当初）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
技術管理費	式	1	1,757,000	簡易施工実態調査費	1	式
				道路工事施設帳票作成費	1	式
				道路工事完成図作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	543,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	7,757,000			
純工事費	式	1	61,576,780			
現場管理費	式	1	21,090,000			
工事原価	式	1	82,666,780			
一般管理費等	式	1	14,223,220			
工事価格	式	1	96,890,000			