積算内訳書

１．工事名

工事名	真柄地区改良工事
工事地名	山形県最上郡戸沢村大字古口地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　工務第二課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　261日間　　自　　令和 8年 1月13日
　　至　　令和 8年 9月30日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	真柄地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	15,556,258			
地盤改良工	式	1	12,459,972			
固結工	式	1	12,459,972	中層混合処理 (No.26+13.5) 改良深度 8.15m ｾﾒﾝﾄ系固化材 高炉ｾﾒﾝﾄ 250 kg/m3 ;	1,477	m3
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工	式	1	2,600,507			
作業土工	式	1	160,882	床掘り 土砂 ;	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工	式	1	2,439,625	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (No.26+13.5) RCB-B1600-H2600 ;	72.5	m
仮設工	式	1	495,779			
仮水路工	式	1	495,779	素掘側溝 幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ ;	359	m
道路改良	式	1	27,224,416			
道路土工	式	1	1,055,851			
掘削工	m3	1	114,605	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満 ;	170	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) ;	130	m3
路体盛土工	m3	1	817,478	路体(築堤)盛土 4.0m以上 ;	420	m3
				路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満 ;	160	m3
				路体(築堤)盛土	40	m3

積算内訳書

工事名	真柄地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				2.5m未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ)	300 300	m3 m3
				土砂 土量50,000m3未満；		
法面整形工	式	1	123,768	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	270	m2
排水構造物工	式	1	4,428			
管渠工	式	1	4,428	暗渠排水管 据付・撤去 波状管 450～600mm；	4.9	m
舗装工	式	1	3,454,899			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	3,454,899	下層路盤(車道・路肩部) RC-40 仕上り厚 250ｍｍ； 下層路盤(歩道部) RC-40 仕上り厚 250ｍｍ； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ20T 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ20T 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3. 0m以下； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ20T 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満（ 1層当り平均仕上り厚50；	278 550 269 378 141	m2 m2 m2 m2 m2
仮設工	式	1	22,539,225			
防護施設工	式	1	42,510	仮設防護柵設置･運搬 【支給品】 H形鋼付仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ；	30	m
仮橋･仮桟橋工	式	1	21,787,744	橋脚 仮橋上部 架設； 覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	16 14.4 112	t t m2

積算内訳書

工事名	真柄地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				仮設高欄 　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型 設置； 現場取卸(鋼桁)	28 14.4	m t
土留･仮締切工	式	1	708,971	床掘り 　土砂； 埋戻し 　土砂； 土砂等運搬 　土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 　土砂 土量50,000m3未満； 大型土のう積 　(設置) 【支給品】 　110×110　2t用　中詰材C-40； 大型土のう積 　(撤去) 　110×110　2t用； 吸出し防止材(全面)設置 　ﾔｼ及び化学繊維製 t=10mm；	1 1 1 1 96 128 248 	式 式 式 式 袋 袋 m2
構造物撤去工	式	1	170,013			
構造物取壊し工	式	1	75,083	舗装版切断 　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ；	35 227 	m m2
運搬処理工	式	1	94,930	殻運搬 　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	11 11 	m3 m3
道路改良	式	1	6,969,047			
道路土工	式	1	521,489			

積算内訳書

工事名	真柄地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
掘削工	m3	1	127,620	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満；	360	m3
路体盛土工	m3	1	302,200	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	50	m3
路体外盛土工	式	1	27,373	路体外盛土	30	m3
				畦畔盛土 W=300　H=300；	23.9	m
法面整形工	式	1	64,296	法面整形(切土部) 現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土；	50	m2
				法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	40	m2
法面工	式	1	35,550			
植生工	式	1	35,550	種子散布 肥料無し 100m2未満；	90	m2
排水構造物工	式	1	5,965,593			
作業土工	式	1	867,303	床掘り 土砂；	1	式
				床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し 土砂；	1	式
				埋戻し 土砂；	1	式
				基面整正	1	式
側溝工	式	1	2,376,960	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 US1-B500-H500(溶融ｽﾗｸﾞ)；	18	m
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 US1-B600-H600(溶融ｽﾗｸﾞ)；	18.9	m
				自由勾配側溝 US9-B-B500-H1000(溶融ｽﾗｸﾞ)；	62.4	m
管渠工	式	1	427,730	ﾋｭｰﾑ管(B形管) PK1-RC1-D300；	4.8	m

積算内訳書

工事名	真柄地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ﾋｭｰﾑ管(B形管) PK1-RC2-D700 ;	5.5	m
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	2,293,600	現場打ち集水桝 SM-B900-L900-H900 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) ;	1	箇所
				現場打ち集水桝 SM-B1000-L1000-H1100 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) ;	2	箇所
				現場打ち集水桝 SM-B1000-L1000-H1200 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) ;	2	箇所
				現場打ち集水桝 SM-B1000-L1000-H1400 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) ;	3	箇所
				現場打ち集水桝 SM-B1500-L1500-H1500 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) ;	1	箇所
				現場打ち集水桝 SM-B1500-L1500-H1600 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) ;	1	箇所
舗装工	式	1	28,140			
敷砂利工	式	1	28,140	敷砂利 RC-40 t=100mm ;	100	m2
構造物撤去工	式	1	418,275			
構造物取壊し工	式	1	213,150	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	25	m3
運搬処理工	式	1	205,125	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ;	25	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ;	25	m3
直接工事費	式	1	49,749,721			
共通仮設費	式	1	14,922,614			
共通仮設費	式	1	5,986,614			
運搬費	式	1	5,029,614	重建設機械分解組立輸送費	1	式
				仮設材運搬費	1	式

積算内訳書

工事名	真柄地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
技術管理費	式	1	63,000	道路施設帳票作成費　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	894,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,936,000	
純工事費	式	1	64,672,335	
現場管理費	式	1	36,734,000	
工事原価	式	1	101,406,335	
一般管理費等	式	1	17,343,665	
工事価格	式	1	118,750,000	