積算内訳書

１．工事名

工事名	荒屋山改良工事
工事地名	山形県最上郡金山町大字朴山　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　工務第二課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　316日間　　自　　令和 7年12月17日
　　至　　令和 8年10月28日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	荒屋山改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	107,768,597			
道路土工	式	1	2,585,250			
掘削工(ICT)	式	1	1,010,604	掘削(ICT)	1,200	m3
				土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満；		
				土砂等運搬	1,170	m3
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
路体盛土工(ICT)	式	1	1,086,424	路体(築堤)盛土(ICT)	1,100	m3
				土砂等運搬	1,170	m3
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1,200	m3
				土砂 土量50,000m3未満；		
法面整形工(ICT)	式	1	488,222	法面整形(盛土部)(ICT)	860	m2
				法面締固め無し；		
遮水工	式	1	64,993,172			
遮水工	式	1	64,993,172	保護砂盛土	610	m3
				土材料	1	式
				遮水シート(上面部)	1,880	m2
				合成ｺﾞﾑ・樹脂系　高弾性率ﾀｲﾌﾟ(高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚ		
				ﾝ)t=1.5mm　2層；		
				遮水シート(法面部)	4,490	m2
				合成ｺﾞﾑ・樹脂系　高弾性率ﾀｲﾌﾟ(高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚ		
				ﾝ)t=1.5mm　2層；		
				保護マット(上面部)	2,820	m2
				不織布(短繊維)ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙt=10mm　3層；		
				保護マット(法面部)	6,740	m2
				不織布(短繊維)ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙt=10mm　3層；		
				固定工	262.2	m
				W=390/750　H=600　ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
法面工	式	1	19,739,140			

積算内訳書

工事名	荒屋山改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
植生工	式	1	4,365,440	植生基材吹付 5cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満；	640	m2
法面吹付工	式	1	2,756,000	ﾓﾙﾀﾙ吹付 厚10cm；	260	m2
法枠工	式	1	8,262,800	吹付枠 300×300　@1500；	260	m2
鉄筋挿入工	式	1	4,354,900	鉄筋挿入 ネジ節異形鉄筋SD345　D22　ﾒｯｷ 削孔長 3.2m Ⅰ 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上；	107	本
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工	式	1	20,073,682			
作業土工	式	1	282,360	床掘り(掘削) 軟岩； 埋戻し	1 1	式 式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	式	1	19,791,322	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② 底幅 90ｃｍ 高さ 20ｃｍ； 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② 底幅 120ｃｍ 高さ 20ｃｍ； 大型ﾌﾞﾛｯｸ積 控え70cm； 大型ﾌﾞﾛｯｸ積 控え100cm； 胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ②； 胴込･裏込材(砕石) 再生砕石 RC-40；	4.3 32 16 327 256 81	m m m2 m2 m3 m3
排水構造物工	式	1	377,353			
作業土工	式	1	53,738	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正	1 1 1	式 式 式
側溝工	式	1	323,615	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 BF1-B450-H295(溶融ｽﾗｸﾞ)；	29.5	m

積算内訳書

工事名	荒屋山改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
直接工事費	式	1	107,768,597	
共通仮設費	式	1	12,919,000	
共通仮設費	式	1	2,272,000	
技術管理費	式	1	1,227,000	簡易施工実態調査　1　式 ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)　1　式 道路施設帳票作成費　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,045,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,647,000	
純工事費	式	1	120,687,597	
現場管理費	式	1	37,135,000	
工事原価	式	1	157,822,597	
一般管理費等	式	1	25,487,403	
工事価格	式	1	183,310,000	