積算内訳書

１．工事名

工事名	中田北地区道路改良工事
工事地名	山形県最上郡金山町大字飛森～中田地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　工務第二課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　305日間　　自　　令和 8年 2月13日
　　至　　令和 8年12月14日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	中田北地区道路改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	111,637,293			
道路土工	式	1	11,012,190			
掘削工(ICT)	式	1	7,919,000	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ; 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) ;	10,000 10,000	m3 m3
路体盛土工(ICT)	式	1	2,397,940	路体(築堤)盛土(ICT)	9,400	m3
法面整形工(ICT)	式	1	695,250	法面整形(切土部)(ICT) ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 ; 法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し ;	300 750	m2 m2
地盤改良工	式	1	30,990,000			
自走式土質改良工	式	1	30,990,000	土質改良 粘性土 固化材1m3当り使用量 50kg/m3 生石灰 ;	10,000	m3
法面工	式	1	39,775,800			
法枠工	式	1	37,644,000	吹付枠	1,200	m2
鉄筋挿入工	式	1	2,131,800	鉄筋挿入 SD345 D22 L=3500 削孔長 3.2m Ⅰ 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上 ;	60	本
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工	式	1	22,578,893			
作業土工	式	1	339,398	床掘り 土砂 ; 埋戻し 基面整正 土砂等運搬	1 1 1 1	式 式 式 式

積算内訳書

工事名	中田北地区道路改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
場所打函渠工(構造物単位)	式	1	22,239,495	函渠	289	m3
				内幅 4m 内高 4.5m ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2；		
				鉄筋	7.41	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	13.08	t
				SD345 D16～25；		
排水構造物工	式	1	7,280,410			
作業土工	式	1	399,008	床掘り	1	式
				土砂；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				基面整正	1	式
側溝工	式	1	2,099,618	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	219.3	m
				BF1-B450-H295(溶融ｽﾗｸﾞ)；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	9.3	m
				BF1-B650-H415(溶融ｽﾗｸﾞ)；		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	613,890	現場打ち集水桝	1	箇所
				SM-B500-L500-H500 ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
				現場打ち集水桝	3	箇所
				SM-B700-L700-H600 ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				SM-B800-L800-H600 ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				SM-B1000-L1000-H700 ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
				蓋	1	枚
				ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　SM-B500用(溶融ｽﾗｸﾞ)；		
				蓋	3	枚
				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　SM-B700用　500g/m2；		
				蓋	1	枚

積算内訳書

工事名	中田北地区道路改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　SM-B800用　500g/m2；		
				蓋	1	枚
				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　SM-B1000用　500g/m2；		
排水工	式	1	4,167,894	小段排水	42.6	m
				(1:1.5)		
				BF2-B300-H200(溶融ｽﾗｸﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
				小段排水	102.6	m
				(1:1.8)		
				BF2-B300-H200(溶融ｽﾗｸﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
				小段排水	75.2	m
				(1:2.0)		
				BF2-B300-H200(溶融ｽﾗｸﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
				縦排水	4	m
				BF2-B300-H200(溶融ｽﾗｸﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
				側溝蓋	3	枚
				BF-B300用(溶融ｽﾗｸﾞ)；		
				継手ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	箇所
				Dﾀｲﾌﾟ　ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
				継手ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	箇所
				Eﾀｲﾌﾟ　ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
直接工事費	式	1	111,637,293			
共通仮設費	式	1	13,276,000			
共通仮設費	式	1	2,280,000			
技術管理費	式	1	1,209,000	道路工事施設帳票作成費	1	式
				ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,071,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	10,996,000			
純工事費	式	1	124,913,293			

積算内訳書

工事名	中田北地区道路改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
現場管理費	式	1	38,148,000	
工事原価	式	1	163,061,293	
一般管理費等	式	1	26,218,707	
工事価格	式	1	189,280,000	