積算内訳書

１．工事名

工事名	米沢管内橋梁塗装工事
工事地名	山形県西置賜郡小国町大字玉川～大字小国小坂町 地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　道路管理第二課
２）　主 工 種　　鋼橋架設工事
３）　工　　期　　302日間　　自　　令和 8年 2月24日
　　至　　令和 8年12月22日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	米沢管内橋梁塗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁保全工事	式	1	67,673,046			
現場塗装工	式	1	55,368,986			
橋梁塗装工	式	1	55,368,986	塗膜除去 塗膜剥離剤　0.5kg/m2(廃材回収･積込含む)； 素地調整 1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)； 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回； 下塗 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ　塗装回数 1回； 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩　塗装回数 1回； 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩　塗装回数 1回； 産業廃棄物運搬 鉱さい； 産業廃棄物処分 鉱さい；	1,980 1,980 1,980 1,980 1,980 79 79	m2 m2 m2 m2 m2 t t
仮設工	式	1	12,304,060			
足場工	式	1	10,539,060	足場	1	式
交通管理工	式	1	1,765,000	交通誘導警備員	1	式
橋梁保全工事	式	1	22,675,464			
現場塗装工	式	1	20,910,464			

積算内訳書

工事名	米沢管内橋梁塗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁塗装工	式	1	20,910,464	塗膜除去 塗膜剥離剤　0.5kg/m2(廃材回収･積込含む)； 素地調整 1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)； 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回； 下塗 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ　塗装回数 1回； 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 塗装回数 1回； 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 塗装回数 1回； 産業廃棄物運搬 鉱さい； 産業廃棄物処分 鉱さい；	760 760 760 760 760 30 30	m2 m2 m2 m2 m2 t t
仮設工	式	1	1,765,000			
交通管理工	式	1	1,765,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	90,348,510			
共通仮設費	式	1	18,179,000			
共通仮設費	式	1	906,000			
技術管理費	式	1	18,000	簡易施工実態調査費	1	工種
現場環境改善費（率計上）	式	1	888,000			

積算内訳書

工事名	米沢管内橋梁塗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
共通仮設費（率計上）	式	1	17,273,000	
純工事費	式	1	108,527,510	
現場管理費	式	1	44,813,000	
工事原価	式	1	153,340,510	
一般管理費等	式	1	24,839,490	
工事価格	式	1	178,180,000	