積算内訳書

１．工事名

工事名	萩野改良工事
工事地名	山形県最上郡金山町大字上台 地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　工務第二課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　241日間　　自　　令和 8年 2月25日
　　至　　令和 8年10月23日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	萩野改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	118,087,873			
道路土工	式	1	19,779,300			
掘削工(ICT)	式	1	13,946,840	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	23,000 16,300	m3 m3
路体盛土工(ICT)	式	1	1,583,400	路体(築堤)盛土(ICT)	6,000	m3
法面整形工(ICT)	式	1	2,519,630	法面整形(切土部)(ICT) ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	1,540 2,000	m2 m2
残土処理工	式	1	1,729,430	整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	16,300	m3
地盤改良工	式	1	63,918,270			
自走式土質改良工	式	1	63,918,270	土質改良 ﾚｷ質土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 高炉ｾﾒﾝﾄ； 土質改良 ﾚｷ質土 固化材1m3当り使用量 50kg/m3 高炉ｾﾒﾝﾄ； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	16,300 6,700 6,700 6,700	m3 m3 m3 m3
法面工	式	1	27,756,830			
植生工	式	1	5,146,830	植生基材吹付 5cm 植生基材吹付工 1000m2以上；	830	m2

積算内訳書

工事名	萩野改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
法枠工	式	1	22,610,000	簡易吹付枠 H=100 W1=300 W2=1000 枠内植生基材吹付t=5cm ；	1,700	m2
排水構造物工	式	1	6,633,473			
作業土工	式	1	187,907	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正	1 1 1	式 式 式
地下排水工	式	1	3,539,440	地下排水 UD-A-①；	293	m
排水工	式	1	2,906,126	小段排水 (W=1.5m) BF2-B300-H200(溶融ｽﾗｸﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ②； 小段排水 (W=3.0m) BF2-B300-H200(溶融ｽﾗｸﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ②； 小段排水 (W=3.0m) BF2-B350-H235(溶融ｽﾗｸﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ②；	17.1 39.5 50.2 	m m m
直接工事費	式	1	118,087,873			
共通仮設費	式	1	13,902,000			
共通仮設費	式	1	2,330,000			
技術管理費	式	1	1,209,000	道路工事施設帳票作成費 ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1 1	式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,121,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	11,572,000			
純工事費	式	1	131,989,873			

積算内訳書

工事名	萩野改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
現場管理費	式	1	40,124,000	
工事原価	式	1	172,113,873	
一般管理費等	式	1	27,466,127	
工事価格	式	1	199,580,000	