積算内訳書

１．工事名

工事名	中田南地区道路改良工事
工事地名	山形県最上郡金山町大字飛森～中田　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　工務第二課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　302日間　　自　　令和 8年 2月13日
　　至　　令和 8年12月11日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	中田南地区道路改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	104,244,606			
道路土工	式	1	31,560,620			
掘削工(ICT)	式	1	15,388,591	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ;	16,700	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) ;	13,490	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) ;	3,210	m3
路体盛土工(ICT)	式	1	3,749,970	路体(築堤)盛土(ICT)	14,700	m3
法面整形工(ICT)	式	1	4,822,579	法面整形(切土部)(ICT) ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 ;	3,930	m2
				法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し ;	2,270	m2
基盤排水工	式	1	7,599,480	基盤排水層 RC-40 t=300mm以上500mm以下 ;	840	m3
				吸出し防止材 t=10mm ;	1,680	m2
地盤改良工	式	1	35,871,131			
自走式土質改良工	式	1	17,275,500	土質改良 粘性土 固化材1m3当り使用量 50kg/m3 生石灰 ;	5,500	m3
置換工	式	1	461,340	置換 良質土 ;	220	m3
固結工	式	1	18,134,291	中層混合処理 改良深度 6.3～7.9m 施工規模 1000m3以上 ｾﾒﾝﾄ系固化材 一般軟弱土用185kg/m3 ;	2,242	m3
				中層混合処理 改良深度 8.1m 施工規模 1000m3以上 ｾﾒﾝﾄ系固化材 一般軟弱土用185kg/m3 ;	365	m3

積算内訳書

工事名	中田南地区道路改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
法面工	式	1	5,279,170			
植生工	式	1	5,279,170	種子散布	3,930	m2
				肥料無し 1000m2以上；		
				客土吹付	2,270	m2
				厚2cm 客土吹付工 1000m2以上；		
擁壁工	式	1	7,064,759			
補強盛土工	式	1	3,224,649	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立･設置	75	m2
				鋼製枠1.2×0.6　1:0.5；		
				ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設	398	m2
				まき出し・敷均し、締固め	313	m3
補強盛土工	式	1	3,840,110	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立･設置	100	m2
				鋼製枠2.0×0.6　1:0.5；		
				ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設	625	m2
				まき出し・敷均し、締固め	359	m3
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工	式	1	18,375,396			
作業土工	式	1	422,676	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
場所打函渠工(構造物単位)	式	1	17,952,720	函渠	214	m3
				内幅 5m 内高 5m ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)；		
				鉄筋	6.36	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	11.88	t
				SD345 D16～25；		
				鉄筋	5.4	t
				SD345 D29～32；		
排水構造物工	式	1	6,093,530			
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	147,120	現場打ち集水桝	2	箇所
				SM-B500-L500-H500 ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
				蓋	2	枚

積算内訳書

工事名	中田南地区道路改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				SM-B500-L500用(溶融ｽﾗｸﾞ)；		
排水工	式	1	5,946,410	小段排水	317.3	m
				BF2-B300-H200(溶融ｽﾗｸﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
				縦排水	5.8	m
				BF2-B300-H200(溶融ｽﾗｸﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
				継手ｺﾝｸﾘｰﾄ	2	箇所
				Cﾀｲﾌﾟ ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
				継手ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	箇所
				Dﾀｲﾌﾟ ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
				側溝蓋	4	枚
				ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　BF-B300用(溶融ｽﾗｸﾞ)；		
直接工事費	式	1	104,244,606			
共通仮設費	式	1	16,814,000			
共通仮設費	式	1	6,484,000			
運搬費	式	1	4,254,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	1,209,000	道路工事施設帳票作成費	1	式
				ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,021,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	10,330,000			
純工事費	式	1	121,058,606			
現場管理費	式	1	37,019,000			
工事原価	式	1	158,077,606			
一般管理費等	式	1	25,522,394			

積算内訳書

工事名	中田南地区道路改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
工事価格	式	1	183,600,000	