# 積算内訳書

１．工事名

| | |
|---|---|
| 工事名 | 上台改良工事 |
| 工事地名 | 山形県最上郡金山町大字上台～大字朴山 |

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　工務第二課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　276日間　　自　　令和 8年 2月25日
　　至　　令和 8年11月27日

４）　工事概要

# 積算内訳書

| 工事名 | 上台改良工事 |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路改良 | 式 | 1 | 151,689,180 | | | |
| 道路土工 | 式 | 1 | 57,164,330 | | | |
| 掘削工(ICT) | 式 | 1 | 44,190,200 | 掘削(ICT)<br>土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；<br>土砂等運搬<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む)；<br>土砂等運搬<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む)； | 31,000<br><br>24,500<br><br>6,500 | m3<br><br>m3<br><br>m3 |
| 路体盛土工(ICT) | 式 | 1 | 3,932,110 | 路体(築堤)盛土(ICT) | 14,900 | m3 |
| 路床盛土工(ICT) | 式 | 1 | 4,972,500 | 路床盛土(ICT) | 13,000 | m3 |
| 法面整形工(ICT) | 式 | 1 | 4,069,520 | 法面整形(切土部)(ICT)<br>ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土；<br>法面整形(盛土部)(ICT)<br>法面締固め無し； | 3,200<br><br>2,100 | m2<br><br>m2 |
| 地盤改良工 | 式 | 1 | 86,723,600 | | | |
| 自走式土質改良工 | 式 | 1 | 86,723,600 | 土質改良<br>ﾚｷ質土 固化材1m3当り使用量 50kg/m3；<br>土質改良<br>ﾚｷ質土 固化材1m3当り使用量 100kg/m3； | 16,600<br><br>14,400 | m3<br><br>m3 |
| 法面工 | 式 | 1 | 247,000 | | | |
| 植生工 | 式 | 1 | 247,000 | 種子散布<br>肥料無し 1000m2以上； | 1,000 | m2 |
| 排水構造物工 | 式 | 1 | 7,554,250 | | | |
| 作業土工 | 式 | 1 | 257,726 | 床掘り<br>土砂；<br>埋戻し | 1<br><br>1 | 式<br><br>式 |

# 積算内訳書

| 工事名 | 上台改良工事 |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 土砂；<br>基面整正 | 1 | 式 |
| 地下排水工 | 式 | 1 | 3,454,880 | 地下排水<br>UD-A-①； | 286 | m |
| 排水工 | 式 | 1 | 3,841,644 | 小段排水<br>(W=3.0m)<br>BF2-B300-H200(溶融ｽﾗｸﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ②； | 134.7 | m |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 151,689,180 | | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 17,090,000 | | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 2,574,000 | | | |
| 技術管理費 | 式 | 1 | 1,209,000 | ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)<br>道路工事施設帳票作成費 | 1<br>1 | 式<br>式 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式 | 1 | 1,365,000 | | | |
| 共通仮設費（率計上） | 式 | 1 | 14,516,000 | | | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 168,779,180 | | | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 50,616,000 | | | |
| 工事原価 | 式 | 1 | 219,395,180 | | | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 33,864,820 | | | |
| 工事価格 | 式 | 1 | 253,260,000 | | | |
| | | | | | | |