積算内訳書

１．工事名

工事名	金山上台改良工事
工事地名	山形県最上郡金山町大字上台 地内

２．工事内容

１） 事務所名　山形河川国道事務所　工務第二課
２） 主 工 種　道路改良工事
３） 工　　期　262日間　自　令和 8年 2月25日
　　至　令和 8年11月13日

４） 工事概要

積算内訳書

工事名	金山上台改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	105,269,146			
道路土工	式	1	12,031,864			
掘削工(ICT)	式	1	4,565,600	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	12,000 2,000	m3 m3
路体盛土工(ICT)	式	1	2,040,800	路体(築堤)盛土(ICT)	8,000	m3
法面整形工(ICT)	式	1	5,004,484	法面整形(切土部)(ICT) ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	3,880 2,670	m2 m2
残土処理工	式	1	420,980	整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	3,100	m3
地盤改良工	式	1	55,616,090			
自走式土質改良工	式	1	55,616,090	土質改良 ﾚｷ質土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 高炉ｾﾒﾝﾄ； 土質改良 ﾚｷ質土 固化材1m3当り使用量 50kg/m3 高炉ｾﾒﾝﾄ； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	3,100 8,900 8,900 8,900	m3 m3 m3 m3
法面工	式	1	32,676,980			
植生工	式	1	6,076,980	植生基材吹付 5cm 植生基材吹付工 1000m2以上；	980	m2

積算内訳書

工事名	金山上台改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
法枠工	式	1	26,600,000	簡易吹付枠 H=100 W1=300 W2=1000 枠内植生基材吹付t=5cm ；	2,000	m2
排水構造物工	式	1	4,944,212			
作業土工	式	1	112,212	床掘り 土砂；	1	式
地下排水工	式	1	4,832,000	地下排水 UD-A-①；	400	m
直接工事費	式	1	105,269,146			
共通仮設費	式	1	12,651,000			
共通仮設費	式	1	2,230,000			
技術管理費	式	1	1,209,000	道路工事施設帳票作成費 ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1 1	式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,021,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	10,421,000			
純工事費	式	1	117,920,146			
現場管理費	式	1	36,024,000			
工事原価	式	1	153,944,146			
一般管理費等	式	1	24,935,854			
工事価格	式	1	178,880,000			