積算内訳書

１．工事名

工事名	金山IC橋下部工工事
工事地名	山形県最上郡金山町大字朴山　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　工務第二課
２）　主 工 種　　河川・道路構造物工事
３）　工　　期　　200日間　　自　　令和 8年 2月13日
　　至　　令和 8年 8月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	金山IC橋下部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁下部	式	1	59,516,834			
遮水工	式	1	14,241,663			
遮水工	式	1	14,241,663	保護砂盛土	220	m3
				土材料	1	式
				遮水シート(上面部) 合成ｺﾞﾑ・樹脂系　高弾性率ﾀｲﾌﾟ(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ)t=1.5mm　2層；	731	m2
				遮水シート(法面部) 合成ｺﾞﾑ・樹脂系　高弾性率ﾀｲﾌﾟ(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ)t=1.5mm　2層；	556	m2
				保護マット(上面部) 不織布(短繊維)ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙt=10mm　3層；	1,097	m2
				保護マット(法面部) 不織布(短繊維)ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙt=10mm　3層；	833	m2
				固定工 W=390/750　H=600　ｺﾝｸﾘｰﾄ②；	88.2	m
橋台工	式	1	44,719,016			
作業土工	式	1	881,436	床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し 土砂；	1	式
				基面整正	1	式
橋台躯体工	式	1	43,837,580	基礎材 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 17.5cmを超え20.0cm以下；	140	m2
				均しｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② 敷厚 10ｃｍ；	140	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2；	714	m3
				鉄筋 SD345 D13；	1.16	t
				鉄筋	0.03	t

積算内訳書

工事名	金山IC橋下部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				SD345 D13 ｴﾎﾟｷｼ塗装鉄筋；		
				鉄筋	20.1	t
				SD345 D16～25；		
				鉄筋	0.12	t
				SD345 D16 ｴﾎﾟｷｼ塗装鉄筋；		
				鉄筋	23.15	t
				SD345 D29～32；		
				鉄筋	16.26	t
				SD345 D35；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				型枠	1	式
				円形型枠　φ175mm；		
				支保	1	式
				f≦40kN/m2[t≦120cm]；		
				支保	1	式
				f≦40kN/m2[t≦120cm]；		
				支保	1	式
				40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
現場塗装工	式	1	556,155			
ｺﾝｸﾘｰﾄ面塗装工	式	1	556,155	現場塗装	85	m2
直接工事費	式	1	59,516,834			
共通仮設費	式	1	7,650,000			
共通仮設費	式	1	729,000			
技術管理費	式	1	81,000	簡易施工実態調査費	1	式
				道路工事施設帳票作成費	1	式

積算内訳書

工事名	金山IC橋下部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	648,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,921,000	
純工事費	式	1	67,166,834	
現場管理費	式	1	21,849,000	
工事原価	式	1	89,015,834	
一般管理費等	式	1	15,474,166	
工事価格	式	1	104,490,000	