積算内訳書

１．工事名

工事名	小国地区構造物工事
工事地名	山形県西置賜郡小国町大字大宮　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　工務第二課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　297日間　　自　　令和 8年 3月 4日
　　至　　令和 8年12月25日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名　小国地区構造物工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	129,964,321			
道路土工	式	1	1,875,755			
掘削工(ICT)	式	1	913,290	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満；	2,100	m3
法面整形工(ICT)	式	1	962,465	法面整形(切土部)(ICT) ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土；	1,070	m2
地盤改良工	式	1	48,876,586			
作業土工	式	1	717,874	床掘り 土砂； 埋戻し	1 1	式 式
固結工	式	1	48,158,712	中層混合処理 本線部 改良深度 2.7m～3.4m 添加量120kg/m3； 中層混合処理 函渠部 改良深度 2.8m 添加量250kg/m3；	7,196 1,004	m3 m3
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工	式	1	73,228,474			
作業土工	式	1	509,109	床掘り 土砂； 埋戻し	1 1	式 式
場所打函渠工(構造物単位)	式	1	72,719,365	函渠 内幅 7.3m 内高 5.2m ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)； 鉄筋 SD345 D13； 鉄筋 SD345 D16～25； 鉄筋 SD345 D29～32；	970 8.56 41.09 49.24	m3 t t t
排水構造物工	式	1	3,255,543			

－ 1 －　　国土交通省　東北地方整備局

積算内訳書

工事名	小国地区構造物工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
作業土工	式	1	450,721	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正	1 1 1	式 式 式
側溝工	式	1	2,804,822	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 US1-B800-H800(溶融ｽﾗｸﾞ)；	107.3	m
仮設工	式	1	2,727,963			
仮水路工	式	1	2,727,963	暗渠排水管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ1000 無孔管；	38.7	m
直接工事費	式	1	129,964,321			
共通仮設費	式	1	16,615,000			
共通仮設費	式	1	3,996,000			
運搬費	式	1	2,127,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	661,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT) 道路施設帳票作成費	1 1	式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,208,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	12,619,000			
純工事費	式	1	146,579,321			
現場管理費	式	1	44,369,000			
工事原価	式	1	190,948,321			
一般管理費等	式	1	30,051,679			
工事価格	式	1	221,000,000			