積算内訳書

１．工事名

工事名	朴木沢地区床版工事
工事地名	山形県最上郡真室川町大字及位地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　工務第二課
２）　主 工 種　　河川・道路構造物工事
３）　工　　期　　201日間　　自　　令和 8年 2月27日
　　至　　令和 8年 9月15日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	朴木沢地区床版工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
鋼橋上部	式	1	61,717,311			
床版工	式	1	28,174,788			
RC床版工	式	1	28,174,788	鉄筋	75.6	t
				SD345 D16～25；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	198	m3
				30-12-25(高炉) +膨張材；		
				型枠	485	m2
				一般型枠；		
				型枠	256	m2
				撤去しない埋設型枠；		
橋梁付属物工	式	1	28,808,453			
伸縮装置工	式	1	12,429,970	鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置	17.1	m
				A1側		
				鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置	16.6	m
				A2側		
排水装置工	式	1	4,135,337	排水桝	6	箇所
				排水桝A；		
				排水管	90.6	m
				(上部工)		
				VP管；		
				排水管	9.1	m
				(下部工)		
				VP管；		
				支給品運搬	0.65	t
地覆工	式	1	2,290,216	場所打地覆	49	m
				L側地覆		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2+膨張材；		
				場所打地覆	46.8	m
				R側地覆		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2+膨張材；		
				場所打地覆	47.2	m

積算内訳書

工事名	朴木沢地区床版工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳		
				縁石 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2+膨張材 ;		
橋梁用防護柵工	式	1	9,952,930	橋梁用防護柵 (塗装品) 車道用　A種　鋼製防護柵　H=750mm ;	61.3	m
				橋梁用防護柵 (塗装品) 歩道用　A種　歩行者自転車兼用鋼製防護柵　H=1000mm ;	59.2	m
橋台工	式	1	316,470			
橋台躯体工	式	1	316,470	A1橋台 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2 ;	12.4	m
				A2橋台 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2 ;	12.2	m
鋼橋足場等設置工	式	1	4,417,600			
橋梁足場工	式	1	4,417,600	床版足場 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ ;	800	m2
直接工事費	式	1	61,717,311			
共通仮設費	式	1	7,845,000			
共通仮設費	式	1	729,000			
技術管理費	式	1	63,000	道路施設帳票作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	666,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	7,116,000			
純工事費	式	1	69,562,311			

積算内訳書

工事名	朴木沢地区床版工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
現場管理費	式	1	22,447,000	
工事原価	式	1	92,009,311	
一般管理費等	式	1	15,930,689	
工事価格	式	1	107,940,000	