積算内訳書

１．工事名

工事名	戸沢地区改良舗装工事
工事地名	山形県新庄市大字升形～最上郡戸沢村大字古口　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　工務第二課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　226日間　　自　　令和 8年 3月11日
　　至　　令和 8年10月22日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	戸沢地区改良舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	53,337,625			
防護柵工	式	1	7,579,140			
防止柵工	式	1	7,579,140	基礎ﾌﾞﾛｯｸ, 鋼管基礎	180	基
				鋼管基礎　φ139.8×t3.5　H=1.5m；		
				金網･支柱(立入防止柵)	265.2	m
				2m以下 1.5m；		
排水構造物工	式	1	10,127,293			
作業土工	式	1	1,295,329	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
側溝工	式	1	8,831,964	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	223	m
				US1-B900-H900(溶融ｽﾗｸﾞ)；		
				側溝蓋	256	枚
				ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　US1-B900用(溶融ｽﾗｸﾞ)；		
構造物撤去工	式	1	1,012,274			
構造物取壊し工	式	1	526,380	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	62	m3
				無筋構造物 機械施工；		
運搬処理工	式	1	485,894	殻運搬	62	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻処分	62	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
舗装工	式	1	25,759,824			
路面切削工	式	1	8,406,824	路面切削	13,400	m2
				全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ		
				撤去作業無；		
				殻運搬(路面切削)	54	m3
				①		
				As切削材；		

積算内訳書

工事名	戸沢地区改良舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				殻運搬(路面切削) ②③ As切削材； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	348 402	m3 m3
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	17,353,000	表層(車道・路肩部) 再生密粒度As13F 平均舗装厚 30ｍｍ；	13,400	m2
仮設工	式	1	8,859,094			
仮置土工	式	1	8,512,000	仮置土撤去	7,000	m3
仮水路工	式	1	347,094	素掘側溝 幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ；	251.7	m
直接工事費	式	1	53,337,625			
共通仮設費	式	1	6,547,000			
共通仮設費	式	1	924,000			
運搬費	式	1	284,000	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	63,000	道路施設帳票作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	577,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	5,623,000			
純工事費	式	1	59,884,625			
現場管理費	式	1	18,854,000			
工事原価	式	1	78,738,625			

積算内訳書

工事名	戸沢地区改良舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
一般管理費等	式	1	13,871,375	
工事価格	式	1	92,610,000	