積算内訳書

１．工事名

工事名	荒屋山改良舗装工事
工事地名	山形県最上郡金山町大字荒屋 地内

２．工事内容

１） 事務所名　山形河川国道事務所　工務第二課
２） 主 工 種　舗装工事
３） 工　　期　243日間　自　令和 8年 3月12日
　　至　令和 8年11月 9日

４） 工事概要

積算内訳書

工事名	荒屋山改良舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	19,035,261			
道路土工	式	1	2,553,276			
掘削工	式	1	255,354	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満；	730	m3
路体盛土工	式	1	1,221,260	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	180 200 200	m3 m3 m3
路床盛土工	式	1	994,870	路床盛土 (凍上抑制層) 4.0m以上； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	600 670	m3 m3
法面整形工	式	1	81,792	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	180	m2
法面工	式	1	279,310			
植生工	式	1	279,310	防草ｼｰﾄ 不織布長繊維系 厚0.6mm以上；	170	m2
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工	式	1	961,442			
作業土工	式	1	94,596	床掘り(掘削) 軟岩； 埋戻し	23 10	m3 m3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	式	1	866,846	大型ﾌﾞﾛｯｸ積 控え70cm； 胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)； 胴込･裏込材(砕石) 再生砕石 RC-40；	23 8.8 1.9	m2 m3 m3

積算内訳書

工事名	荒屋山改良舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
排水構造物工	式	1	15,241,233			
作業土工	式	1	262,821	床掘り 土砂； 床掘り 土砂； 埋戻し 埋戻し 基面整正	14 113 12 56 52	m3 m3 m3 m3 m2
側溝工	式	1	13,520,052	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 US3-B400-H400(溶融スラグ)； ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (基礎材無し) US3-B400-H400 (溶融スラグ) ； ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ円形側溝 φ200；	82.5 166.8 622.8	m m m
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	1,458,360	現場打ち集水桝 SM-B500-L1100-H700 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)； 現場打ち集水桝 SM-B800-L1800-H700 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)； ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 170×600×544(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付)； 蓋 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500× 1100用 T-25； 蓋 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700× 700用 T-25；	2 1 14 2 1 	箇所 箇所 箇所 枚 枚
舗装	式	1	98,330,590			
舗装工	式	1	49,789,738			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	280,150	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 390ｍｍ； 表層(車道・路肩部) 密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ；	50 50	m2 m2

国土交通省　東北地方整備局

積算内訳書

工事名	荒屋山改良舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	式	1	3,997,500	上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ； 中間層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ； 連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 曲げ4.5-4.0-40(高炉) 舗装厚 250ｍｍ；	500 500 250	m2 m2 m2
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	式	1	45,512,088	上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-40 平均仕上り厚 350ｍｍ； 中間層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ； 連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 曲げ4.5-4.0-40(高炉) 舗装厚 250ｍｍ； 横目地 膨張目地； 横目地 横突合せ目地； 側目地 中央帯側目地	3,500 3,500 3,180 40 20 634 634	m2 m2 m2 m m m m
縁石工	式	1	5,144,950			
縁石工	式	1	5,144,950	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 130/155×250； 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 円形側溝集水桝用 L=800；	622.8 11.2	m m
防護柵工	式	1	15,444,240			
中央分離帯防護柵工	式	1	15,444,240	剛性防護柵 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)膨張材入り；	317	m
道路付属施設工	式	1	25,073,289			
作業土工	式	1	744,675	床掘り 埋戻し	129 109	m3 m3
ｹｰﾌﾞﾙ配管工	式	1	23,691,670	ｹｰﾌﾞﾙ配管 (Aﾀｲﾌﾟ、Hﾀｲﾌﾟ)	119.1	m

積算内訳書

工事名	荒屋山改良舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				FEPφ50×4条；		
				ｹｰﾌﾞﾙ配管	285.9	m
				(Gﾀｲﾌﾟ)		
				角形多条電線管　φ50×19条；		
				ｹｰﾌﾞﾙ配管	17.9	m
				(Iﾀｲﾌﾟ)		
				角形多条電線管　φ50×21条、φ81×1条；		
				ｹｰﾌﾞﾙ配管	18.9	m
				(Jﾀｲﾌﾟ)		
				角形多条電線管　φ50×19条；		
				ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	1	箇所
				1400×900×900 蓋(T-25)；		
				ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	1	箇所
				1200×1200×1500 蓋(T-14)；		
				ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	1	箇所
				1200×1500×1500 蓋(T-25)；		
				ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	1	箇所
				1200×1200×1500 蓋(T-25)；		
				ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	14	箇所
				ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 蓋(縞鋼板)；		
中央分離帯工	式	1	636,944	ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ	154	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) t=10cm；		
監査廊工	式	1	2,878,373			
監査廊工	式	1	2,878,373	中詰土	120	m3
				土砂等運搬	130	m3
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	130	m3
				土砂 土量50,000m3未満；		
				保護砂	75	m3
				基礎材	508	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.1m；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	527	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 舗装厚 70mm；		

積算内訳書

工事名	荒屋山改良舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				目地板 　瀝青繊維質目地板t=10；	8	m2
直接工事費	式	1	117,365,851			
共通仮設費	式	1	12,909,600			
共通仮設費	式	1	1,877,600			
運搬費	式	1	624,600	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	139,000	道路工事施設帳票作成費 道路工事完成図作成費	1 1	式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,114,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	11,032,000			
純工事費	式	1	130,275,451			
現場管理費	式	1	33,422,000			
工事原価	式	1	163,697,451			
一般管理費等	式	1	26,292,549			
工事価格	式	1	189,990,000			