積算内訳書

１．工事名

工事名	山崎改良舗装工事
工事地名	山形県最上郡金山町大字上台字藁坊野～大字山崎字藁坊野 地内

２．工事内容

１） 事務所名　山形河川国道事務所　工務第二課
２） 主 工 種　舗装工事
３） 工　　期　243日間　自　令和 8年 3月12日
　　至　令和 8年11月 9日

４） 工事概要

積算内訳書

工事名	山崎改良舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	28,240,126			
道路土工	式	1	8,656,518			
路体盛土工	式	1	6,216,832	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	900 940	m3 m3
路床盛土工	式	1	1,844,422	路床盛土 (凍上抑制層) 4.0m以上； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1,400 1,590	m3 m3
法面整形工	式	1	595,264	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	1,310	m2
法面工	式	1	2,168,760			
植生工	式	1	2,168,760	防草ｼｰﾄ 不織布長繊維系厚0.6mm以上；	1,320	m2
排水構造物工	式	1	17,414,848			
側溝工	式	1	17,414,848	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 US3-B400-H400(溶融ｽﾗｸﾞ)； 側溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US3-B400用(溶融ｽﾗｸﾞ)； 側溝蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 US3-B400用 T-25；	880 1,672 88	m 枚 枚
舗装	式	1	85,019,954			
舗装工	式	1	53,100,224			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	15,566,650	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ； 上層路盤(車道・路肩部)	2,400 2,400	m2 m2

積算内訳書

工事名	山崎改良舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ；		
				基層(車道・路肩部)	2,370	m2
				再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ；		
				表層(車道・路肩部)	2,350	m2
				密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ；		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	1,479,574	下層路盤(車道・路肩部)	259	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 350ｍｍ；		
				表層(車道・路肩部)	276	m2
				密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ；		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	4,224,662	下層路盤(車道・路肩部)	754	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 390ｍｍ；		
				表層(車道・路肩部)	754	m2
				密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ；		
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	式	1	30,492,250	上層路盤(車道・路肩部)	3,030	m2
				粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ；		
				中間層(車道・路肩部)	2,880	m2
				再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ；		
				連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	2,410	m2
				曲げ4.5-4.0-40(高炉) 舗装厚 250ｍｍ；		
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	式	1	885,717	連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	85	m2
				曲げ4.5-4.0-40(高炉) 舗装厚 250ｍｍ；		
				横目地	17	m
				膨張目地；		
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	式	1	451,371	摺付版	43	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ⑲-2(高炉) 平均舗装厚175mm；		
				横目地	8.5	m
				横突き合わせ目地；		
縁石工	式	1	1,833,040			
縁石工	式	1	1,833,040	ｱｽｶｰﾌﾞ	880	m
				再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)；		

積算内訳書

工事名	山崎改良舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
防護柵工	式	1	25,819,560			
路側防護柵工	式	1	25,819,560	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-A2-4E(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)； ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-Am-4E(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)； ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-A2-2B(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)； ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-Am-2B(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)；	850 338.6 30 16	m m m m
道路付属施設工	式	1	4,267,130			
作業土工	式	1	703,816	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂；	1 1	式 式
ｹｰﾌﾞﾙ配管工	式	1	2,425,914	ｹｰﾌﾞﾙ配管 FEP管φ50×4条； ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 1400×900×1100；	426 3	m 箇所
中央分離帯工	式	1	1,137,400	ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) t=10cm；	275	m2
直接工事費	式	1	113,260,080			
共通仮設費	式	1	12,607,600			
共通仮設費	式	1	1,870,600			
運搬費	式	1	624,600	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	159,000	道路工事施設帳票作成費 道路工事完成図作成費	1 1	式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,087,000			

積算内訳書

工事名	山崎改良舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
共通仮設費（率計上）	式	1	10,737,000	
純工事費	式	1	125,867,680	
現場管理費	式	1	32,474,000	
工事原価	式	1	158,341,680	
一般管理費等	式	1	25,538,320	
工事価格	式	1	183,880,000	