積算内訳書

1．工事名

工事名	大沢川橋下部工工事（当初）
工事地名	山形県西置賜郡小国町大字岩井沢地内

2．工事内容

1） 事務所名　山形河川国道事務所　工務第二課
2） 主 工 種　河川・道路構造物工事
3） 工　　期　275日間　自　令和 8年 3月12日
　　至　令和 8年12月11日

4） 工事概要

積算内訳書

工事名　大沢川橋下部工工事（当初）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁下部	式	1	92,633,030			
橋台工	式	1	70,009,993			
作業土工	式	1	810,059	床掘り 土砂； 床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正	1 1 1 1	式 式 式 式
場所打杭工	式	1	31,650,000	場所打杭 杭径 1200ｍｍ 杭長(設計長) 14.5mｺﾝｸﾘｰﾄ⑮-2；	15	本
橋台躯体工	式	1	37,549,934	均しｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 敷厚 10ｃｍ； ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2（高炉）； 鉄筋 SD345 D13； 鉄筋 SD345 D16～25； 鉄筋 SD345 D29～32； 鉄筋 SD345 D35； 型枠 一般型枠； 支保 ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ f≦40kN/m2[t≦120cm]； 支保 くさび結合 f≦40kN/m2[t≦120cm]； 支保	115 622 0.93 21.31 17.61 9.83 1 1 1 1	m2 m3 t t t t 式 式 式 式

－ 1 －　国土交通省　東北地方整備局

積算内訳書

工事名	大沢川橋下部工工事（当初）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				くさび結合 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
				ｼｰﾙ材	20.3	m
現場塗装工	式	1	654,300			
ｺﾝｸﾘｰﾄ面塗装工	式	1	654,300	現場塗装 CC-B；	100	m2
仮設工	式	1	21,968,737			
仮橋･仮桟橋工	式	1	14,939,320	橋脚	7.2	t
				仮橋上部 架設；	11.6	t
				覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	72	m2
				仮設高欄 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型 設置；	36	m
土留･仮締切工	式	1	7,029,417	鋼矢板 III型 平均鋼矢板長さ 7.5m 鋼矢板打込長 7 m 平均鋼矢板引抜長 7m；	156	枚
				切梁･腹起し	26.3	t
直接工事費	式	1	92,633,030			
共通仮設費	式	1	16,840,842			
共通仮設費	式	1	8,236,842			
運搬費	式	1	7,352,842	重建設機械分解組立輸送費	3	回
				仮設材運搬費	217.4	t
技術管理費	式	1	63,000	道路工事施設帳票作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	821,000			

積算内訳書

工事名	大沢川橋下部工工事（当初）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費（率計上）	式	1	8,604,000	
純工事費	式	1	109,473,872	
現場管理費	式	1	33,072,000	
工事原価	式	1	142,545,872	
一般管理費等	式	1	23,334,128	
工事価格	式	1	165,880,000	