# 積算内訳書

１．工事名

| | |
|---|---|
| 工事名 | 米沢管内区画線工事（当初） |
| 工事地名 | 一般国道13号、一般国道113号　米沢国道維持出張所管内 |

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　交通対策課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　108日間　　自　　令和 8年 4月 1日
　　至　　令和 8年 7月17日

４）　工事概要

# 積算内訳書

| 工事名 | 米沢管内区画線工事（当初） |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路維持 | 式 | 1 | 8,625,950 | | | |
| 区画線工 | 式 | 1 | 7,919,950 | | | |
| 区画線工 | 式 | 1 | 7,919,950 | 溶融式区画線<br>（第１種）<br>溶融式手動 実線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無<br>； | 100 | m |
| | | | | 溶融式区画線<br>（第２種）<br>溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.0mm 排水性舗装無<br>； | 300 | m |
| | | | | 溶融式区画線<br>（第３種）<br>溶融式手動 破線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無<br>； | 100 | m |
| | | | | 溶融式区画線<br>（第４種）<br>溶融式手動 破線 30cm 厚1.0mm 排水性舗装無<br>； | 500 | m |
| | | | | 溶融式区画線<br>（第５種）<br>溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.0mm<br>排水性舗装無； | 1,000 | m |
| | | | | ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線<br>（第１種）<br>ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温； | 36,000 | m |
| | | | | ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線<br>（第２種）<br>ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱； | 2,000 | m |
| | | | | ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線<br>（第３種）<br>ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱； | 4,000 | m |
| | | | | ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 | 500 | m |

# 積算内訳書

| 工事名 | 米沢管内区画線工事（当初） |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | （第４種）<br>ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 30cm 加熱； |
| 仮設工 | 式 | 1 | 706,000 | |
| 交通管理工 | 式 | 1 | 706,000 | 交通誘導警備員　1　式<br>交通誘導警備員　1　式 |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 8,625,950 | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 1,893,000 | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 138,000 | |
| 現場環境改善費（率計上） | 式 | 1 | 138,000 | |
| 共通仮設費（率計上） | 式 | 1 | 1,755,000 | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 10,518,950 | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 6,017,000 | |
| 工事原価 | 式 | 1 | 16,535,950 | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 3,474,050 | |
| 工事価格 | 式 | 1 | 20,010,000 | |
| | | | | |