積算内訳書

１．工事名

工事名	赤坂地区防雪柵工事
工事地名	山形県新庄市大字昭和～萩野　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　工務第二課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　259日間　　自　　令和 8年 3月24日
　　至　　令和 8年12月 7日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	赤坂地区防雪柵工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	104,594,267			
落石雪害防止工	式	1	104,594,267			
作業土工	式	1	516,083	床掘り 土砂； 床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正	1 1 1 1	式 式 式 式
防雪柵工	式	1	104,078,184	防雪柵 高性能防雪柵(杭基礎ﾀｲﾌﾟ) 柵高 4.5m； 防雪柵 高性能防雪柵(ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎ﾀｲﾌﾟ) 柵高 4.5m； 防雪柵 高性能防雪柵(偏向板付･杭基礎ﾀｲﾌﾟ) 柵高 4.5m； 防雪柵 高性能防雪柵(偏向板付･4%勾配･杭基礎ﾀｲﾌﾟ) 柵高 4.5m； 防雪柵 高性能防雪柵(偏向板付･ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎ﾀｲﾌﾟ) 柵高 4.5m； 防雪柵 吹止式防雪柵(樹脂ﾈｯﾄ･杭基礎ﾀｲﾌﾟ) 柵高 4.5m； 防雪柵 吹止式防雪柵(樹脂ﾈｯﾄ･4%勾配･杭基礎ﾀｲﾌﾟ) 柵高 4.5m； 鋼管杭 鋼管径（杭径）406.4mm 鋼管長さ（杭長）4.0m； 鋼管杭 鋼管径（杭径）355.6mm 鋼管長さ（杭長）4.0m	356 8 40 52 8 12 140 114 36 	m m m m m m m 本 本

積算内訳書

工事名	赤坂地区防雪柵工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				； ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 　W1700×H900×L4000 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)； 現場取卸(鋼管杭)	4 43.2	基 t
直接工事費	式	1	104,594,267			
共通仮設費	式	1	12,663,000			
共通仮設費	式	1	2,298,000			
運搬費	式	1	1,210,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	63,000	道路施設帳票作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,025,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	10,365,000			
純工事費	式	1	117,257,267			
現場管理費	式	1	35,728,000			
工事原価	式	1	152,985,267			
一般管理費等	式	1	24,804,733			
工事価格	式	1	177,790,000			