積算内訳書

１．工事名

工事名	小国東地区橋梁補修工事
工事地名	山形県西置賜郡小国町大字沼沢 地内

２．工事内容

１） 事務所名　山形河川国道事務所　道路管理第二課
２） 主 工 種　橋梁保全工事
３） 工　　期　215日間　自　令和 8年 3月23日
　　至　令和 8年10月23日

４） 工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名　小国東地区橋梁補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁保全工事	式	1	1,566,947			
工場製作工	式	1	1,566,947			
桁補強材製作工	式	1	1,280,821	製作加工	1.4	t
				ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ T.C.B(防錆)；	610	組
				ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ H.T.B(防錆)；	130	組
工場塗装工	式	1	219,500	前処理 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ；	21	m2
				下塗 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回；	21	m2
				下塗 ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 塗装回数 1回 ；	21	m2
				下塗 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回；	21	m2
				中塗 ふっ素系樹脂塗料 中塗 赤系 塗装回数 1回 ；	21	m2
				上塗 ふっ素系樹脂塗料 上塗 赤系 塗装回数 1回 ；	21	m2
工場塗装工	式	1	66,626	前処理 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ；	14	m2
				下塗 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回；	14	m2
橋梁保全工事	式	1	435,959			
工場製作工	式	1	435,959			
桁補強材製作工	式	1	365,250	製作加工	0.4	t
				ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	178	組

積算内訳書

仮番号

工事名　小国東地区橋梁補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				T.C.B(防錆)； ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ H.T.B(防錆)；	4	組
工場塗装工	式	1	56,432	前処理 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ； 下塗 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回； 下塗 ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗)　塗装回数 1回 ； 下塗 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗　塗装回数 1回； 中塗 ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 塗装回数 1回； 上塗 ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 塗装回数 1回；	6 6 6 6 6 6	m2 m2 m2 m2 m2 m2
工場塗装工	式	1	14,277	前処理 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ； 下塗 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回；	3 3	m2 m2
間接労務費	式	1	402,451			
工場純工事費	式	1	2,405,357			
工場管理費	式	1	579,765			
(工場製作原価)	式	1	2,985,122			
橋梁保全工事	式	1	24,996,383			
工場製品輸送工	式	1	156,800			
輸送工	式	1	156,800	輸送	1.4	t

積算内訳書

仮番号

工事名　小国東地区橋梁補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
舗装工	式	1	2,162,596			
橋面防水工	式	1	764,960	橋面防水 床版防水層 ﾚﾍﾞﾙT0；	280	m2
舗装打換え工	式	1	1,397,636	舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚　t=15cm以下； 殻運搬 舗装版破砕； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 基層 密粒度ｱｽｺﾝ(13FW)改質Ⅱ型 舗装厚 40ｍｍ； 表層 密粒度ｱｽｺﾝ(13T)改質Ⅱ型 舗装厚 40ｍｍ；	280 20 20 280 280	m2 m3 m3 m2 m2
区画線工	式	1	15,468			
区画線工	式	1	15,468	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱(黄)； ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)；	32 64	m m
鋼桁工	式	1	5,930,400			
鋼桁補強工	式	1	5,930,400	鋼桁補強	1.4	t
橋梁付属物工	式	1	9,994,690			
伸縮継手工	式	1	9,994,690	鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 (車道部A1) 車道用 伸縮量35mm 両側誘導板付(樋付)； 鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 (車道部A2) 車道用 伸縮量35mm 両側誘導板付(樋付)； 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし；	11 11 1	m m m3

積算内訳書

仮番号

工事名　小国東地区橋梁補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	1	m3
現場塗装工	式	1	4,022,210			
橋梁塗装工	式	1	38,072	下塗 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回 ；	4	m2
				下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)　塗装回数 1回；	4	m2
				中塗 ふっ素樹脂塗料用 赤系 塗装回数 1回；	4	m2
				上塗 ふっ素樹脂塗料 赤系 塗装回数 1回；	4	m2
橋梁塗装工	式	1	3,984,138	塗膜除去 塗膜剥離剤 0.5kg/m2(廃材回収・積込含む)；	140	m2
				素地調整 1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)；	140	m2
				下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回；	140	m2
				下塗 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ　塗装回数 1回；	140	m2
				中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 塗装回数 1回；	140	m2
				上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 塗装回数 1回；	140	m2
				主桁曲面加工 2R相当以上；	101	m
				産業廃棄物運搬 鉱さい；	5.7	t
				産業廃棄物処分	5.7	t

積算内訳書

仮番号

工事名　小国東地区橋梁補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				鉱さい；		
仮設工	式	1	2,714,219			
仮設工	式	1	949,219	足場	1	式
交通管理工	式	1	1,765,000	交通誘導警備員	1	式
橋梁保全工事	式	1	19,159,359			
工場製品輸送工	式	1	44,800			
輸送工	式	1	44,800	輸送	0.4	t
舗装工	式	1	2,283,535			
橋面防水工	式	1	807,192	橋面防水 床版防水層 ﾚﾍﾞﾙT0；	296	m2
舗装打換え工	式	1	1,476,343	舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚　t=15cm以下；	296	m2
				殻運搬 舗装版破砕；	21	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	21	m3
				基層 密粒度ｱｽｺﾝ(13FW)改質Ⅱ型 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超；	296	m2
				表層 密粒度ｱｽｺﾝ(13T)改質Ⅱ型 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超；	296	m2
区画線工	式	1	16,435			
区画線工	式	1	16,435	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱(黄)；	34	m

積算内訳書

仮番号

工事名	小国東地区橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳		
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)；	68	m
橋梁床版工	式	1	2,011,908			
床版補修工	式	1	2,011,908	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.36m3 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有； 水切り設置 簡易水切り ｱﾙﾐﾆｳﾑ ｱﾝｶｰ含む；	1 68	構造物 m
鋼桁工	式	1	1,251,200			
鋼桁補強工	式	1	1,251,200	鋼桁補強	0.4	t
橋梁付属物工	式	1	6,473,537			
伸縮継手工	式	1	6,473,537	鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 (車道部A1) 車道用 伸縮量70mm 両側誘導板付； 鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 (車道部A2) 車道用 伸縮量50mm 両側誘導板付； 地覆部ｼｰﾘﾝｸﾞ (車道部A1) W=140mm, t=20mm； 地覆部ｼｰﾘﾝｸﾞ (車道部A2) W=121mm, t=20mm；	9 9 0.9 0.9	m m m m
現場塗装工	式	1	4,642,824			
橋梁塗装工	式	1	7,806	下塗 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回； 下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)　塗装	0.9 0.9	m2 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	小国東地区橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳		
				回数 1回； 中塗 ふっ素樹脂塗料用 淡彩　塗装回数 1回； 上塗 ふっ素樹脂塗料 淡彩　塗装回数 1回；	0.9 0.9	m2 m2
橋梁塗装工	式	1	4,635,018	塗膜除去 塗膜剥離剤 0.5kg/m2(廃材回収・積込含む)； 素地調整 1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)； 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回； 下塗 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ　塗装回数 1回； 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回； 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回； 主桁曲面加工 2R相当以上； 産業廃棄物運搬 鉱さい； 産業廃棄物処分 鉱さい；	170 170 170 170 170 170 85 6.6 6.6	m2 m2 m2 m2 m2 m t t
仮設工	式	1	2,435,120			
足場工	式	1	670,120	足場	1	式
交通管理工	式	1	1,765,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	44,155,742			

積算内訳書

仮番号

工事名	小国東地区橋梁補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費	式	1	9,104,000	
共通仮設費	式	1	638,000	
技術管理費	式	1	131,000	簡易施工実態調査費　3　工種 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用　1　式 道路工事完成図等作成費　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	507,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,466,000	
純工事費	式	1	53,259,742	
現場管理費	式	1	29,108,000	
（現場原価）	式	1	82,367,742	
工事原価	式	1	85,352,864	
一般管理費等	式	1	14,907,136	
工事価格	式	1	100,260,000	