積算内訳書

１．工事名

工事名	田沢川橋下部工工事(当初)
工事地名	山形県西置賜郡小国町大字湯花　地内

２．工事内容

１）	事務所名	山形河川国道事務所	工務第二課
２）	主 工 種	河川・道路構造物工事	
３）	工　　期	247日間　自	令和 8年 3月 4日
		至	令和 8年11月 5日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名　田沢川橋下部工工事(当初)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁下部	式	1	90,578,210			
橋台工	式	1	35,202,168			
作業土工	式	1	1,490,655	床掘り	1	式
				土砂；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				床掘り	1	式
				軟岩；		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
橋台躯体工	式	1	33,711,513	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	107	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ②（高炉）　敷厚 10ｃｍ；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	576	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2（高炉）；		
				鉄筋	0.84	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	25.42	t
				SD345 D16～25；		
				鉄筋	2.44	t
				SD345 D29～32；		
				鉄筋	7.17	t
				SD345 D35；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				支保	1	式
				f≦40kN/m2[t≦120cm]；		
				支保	1	式
				f≦40kN/m2[t≦120cm]；		
				支保	1	式
				40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		

積算内訳書

工事名　田沢川橋下部工工事(当初)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋台工	式	1	32,480,198			
作業土工	式	1	1,279,771	床掘り 土砂； 床掘り 土砂； 床掘り 軟岩； 埋戻し 基面整正	1 1 1 1 1	式 式 式 式 式
橋台躯体工	式	1	31,200,427	均しｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ②（高炉）　敷厚 10ｃｍ； ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2　（高炉）　； 鉄筋 SD345 D13； 鉄筋 SD345 D16～25； 鉄筋 SD345 D29～32； 鉄筋 SD345 D35； 型枠 一般型枠； 支保 f≦40kN/m2[t≦120cm]； 支保 f≦40kN/m2[t≦120cm]； 支保 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]； 足場 安全ネット必要；	107 532 0.83 23.65 2.24 6.67 1 1 1 1 1 	m2 m3 t t t t 式 式 式 式 式
現場塗装工	式	1	1,288,971			

積算内訳書

工事名　田沢川橋下部工工事(当初)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
ｺﾝｸﾘｰﾄ面塗装工	式	1	1,288,971	現場塗装 CC-B；	197 	m2
仮設工	式	1	21,606,873			
土留･仮締切工	式	1	11,244,354	鋼矢板 III型 平均鋼矢板長さ 8.5m 鋼矢板打込長 7. 6m 平均鋼矢板引抜長 7.6m； 切梁･腹起し	142 33.4	枚 t
土留･仮締切工	式	1	10,362,519	鋼矢板 III型 平均鋼矢板長さ 7.5m 鋼矢板打込長 6. 6m 平均鋼矢板引抜長 6.6m； 切梁･腹起し	142 26.3	枚 t
直接工事費	式	1	90,578,210			
共通仮設費	式	1	15,942,084			
共通仮設費	式	1	6,504,084			
運搬費	式	1	5,536,084	重建設機械分解組立費 重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費	1 1 1	式 式 式
技術管理費	式	1	63,000	道路工事施設帳票作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	905,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	9,438,000			
純工事費	式	1	106,520,294			
現場管理費	式	1	32,296,000			
工事原価	式	1	138,816,294			

積算内訳書

工事名	田沢川橋下部工工事(当初)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
一般管理費等	式	1	22,803,706	
工事価格	式	1	161,620,000	