積算内訳書

１．工事名

工事名	藁坊野改良舗装工事
工事地名	山形県最上郡金山町大字上台字下田表～大字上台字藁坊野 地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　工務第二課
２）　主 工 種　　舗装工事
３）　工　　期　　258日間　　自　　令和 8年 3月12日
　　至　　令和 8年11月24日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	藁坊野改良舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	16,420,220			
道路土工	式	1	5,701,679			
路体盛土工	式	1	3,571,761	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	540 570	m3 m3
路床盛土工	式	1	1,102,974	路床盛土 4.0m以上； 路床盛土 4.0m以上； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	130 1,000 1,250	m3 m3 m3
法面整形工	式	1	1,026,944	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	2,260	m2
法面工	式	1	1,297,970			
植生工	式	1	1,297,970	防草ｼｰﾄ 不織布長繊維系厚0.6mm以上；	790	m2
排水構造物工	式	1	9,420,571			
側溝工	式	1	8,736,544	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 US3-B400-H400(溶融ｽﾗｸﾞ)； 自由勾配側溝 US9-B-B400-H500(溶融ｽﾗｸﾞ)； 側溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US3-B400用(溶融ｽﾗｸﾞ)； 側溝蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 US3-B400用　T-25； 側溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US9-B-B400用(溶融ｽﾗｸﾞ)； 側溝蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 US9-B-B400用 T-25；	420 20 798 42 18 2	m m 枚 枚 枚 枚

積算内訳書

工事名	藁坊野改良舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
管渠工	式	1	29,667	ﾋｭｰﾑ管(B形管) PK1-RC1-D400 ;	1.1	m
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	654,360	現場打ち集水桝 SM-B700-L700-H1400 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) ;	2	箇所
				現場打ち集水桝 (吐口桝) F-D400-1:1.5 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) ;	2	箇所
				蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700×700用 T-25 ;	2	枚
舗装	式	1	76,633,105			
舗装工	式	1	42,161,840			
橋面防水工	式	1	4,368,488	橋面防水 床版防水層　レベルT1 ; 下地処理含む	568	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	2,163,512	基層(車道・路肩部) 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13FW)改質II型 舗装厚 40ｍｍ ;	568	m2
				表層(車道・路肩部) 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13T)改質II型 舗装厚 40ｍｍ ;	568	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	4,304,297	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 390ｍｍ ;	763	m2
				表層(車道・路肩部) 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ ;	771	m2
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	式	1	28,912,360	上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ ;	3,170	m2
				中間層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ ;	3,010	m2
				連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 曲げ4.5-4.0-40(高炉) 舗装厚 250ｍｍ ;	2,270	m2
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	式	1	638,580	連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 曲げ4.5-4.0-40(高炉) 舗装厚 250ｍｍ ;	58	m2

積算内訳書

工事名	藁坊野改良舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	式	1	1,774,603	補強版 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑲-2(高炉) 舗装厚 250ｍｍ； 横目地 (補強版) 膨張目地；	113 19.2	m2 m
縁石工	式	1	1,099,199			
縁石工	式	1	1,099,199	ｱｽｶｰﾌﾞ 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)；	527.7	m
踏掛版設置工	式	1	13,612,650			
踏掛版設置工	式	1	5,827,040	踏掛版設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)；	79	m3
踏掛版設置工	式	1	7,785,610	踏掛版設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑲-2(高炉)； 緩衝版 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑲-1(高炉)；	63 35	m3 m3
防護柵工	式	1	16,555,407			
路側防護柵工	式	1	16,555,407	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-A2-4E(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)； ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-Am-4E(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)；	527.7 254.7	m m
道路付属施設工	式	1	3,204,009			
作業土工	式	1	428,950	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂；	1 1	式 式
ｹｰﾌﾞﾙ配管工	式	1	1,596,299	ｹｰﾌﾞﾙ配管 FEP管φ50×4条； ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 1400×900×1100(車道用)；	274.1 2	m 箇所

積算内訳書

工事名	藁坊野改良舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
中央分離帯工	式	1	1,178,760	ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) t=10cm ;	285	m2
直接工事費	式	1	93,053,325			
共通仮設費	式	1	10,901,600			
共通仮設費	式	1	1,717,600			
運搬費	式	1	624,600	重建設機械分解組立輸送費	1	式
準備費	式	1	27,000	床版面測定	1	式
技術管理費	式	1	136,000	道路工事施設帳票作成費 道路工事完成図作成費	1 1	式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	930,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	9,184,000			
純工事費	式	1	103,954,925			
現場管理費	式	1	27,705,000			
工事原価	式	1	131,659,925			
一般管理費等	式	1	21,760,075			
工事価格	式	1	153,420,000			